

## Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby:

**Obecný úrad v obci Gemerská Poloma**

### **časť "D" Cena diela a platobné podmienky**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre túto zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zákonníka sa môže zhotoviteľ domáhať zvýšenia ceny jedine v prípadoch činností, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že za činnosti, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy nemožno považovať tie, o ktorých bol zhotoviteľ informovaný pred uzavretím zmluvy, alebo si ich mohol overiť alebo zistiť z tých o ktorých bol informovaný, alebo ako skúsená osoba na výkon činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy ich mohol predvídať alebo predpokladať z tých, o ktorých bol informovaný. Toto bolo okrem iného aj zistiteľné, alebo okrem iného aj predvídateľné zo všetkých poskytnutých dokladov, dokumentov alebo informácií poskytnutých v rámci súťaže na základe ktorej bola uzavretá táto zmluva, všeobecne záväzných právnych predpisov, pomerov v okolí, alebo mieste realizácie predmetu zmluvy, verejne prístupných informácií okrem iného aj na internete a podobne.
2. Ak nie je v zmluvných podmienkach uvedené inak:
  - a) zmluvná cena je stanovená podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ako víťaza verejného obstarávania, ako cena maximálna, a je uvedená v podčlánku III. Zmluvná cena, časti "A" zmluvy o dielo.
  - b) môže podliehať prípadným úpravám v súlade so zmluvou o dielo, napr. v prípade, že niektoré práce alebo dodávky nebudú realizované.
  - c) zhotoviteľ zaplatí všetky poplatky a dane v dôsledku svojich povinností podľa Zmluvy o dielo a zmluvná cena nebude upravovaná okrem prípadov uvedených v podčlánku 3. tejto časti zmluvy (Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien).
  - d) Pokiaľ nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokrýva akceptovaná zmluvná cena stavby všetky požiadavky zhotoviteľa podľa Zmluvy (vrátane cien, ak existujú) a všetky veci potrebné pre správne vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie všetkých väd. Zhotoviteľ mal možnosť pred predložením cenovej ponuky oboznámiť sa so skutočnosťami na tvare miesta a ich vplyv premietnuť do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyužil, toto nemôže byť neskôr na ťarchu objednávateľa, alebo požiadavkou na dodatočné navýšenie zmluvnej ceny.
3. **Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien**
  - 3.1. Zmluvná cena bude upravená tak, aby brala do úvahy všetky zvýšenia alebo zníženia nákladov vyplývajúcich zo zmien v legislatíve Slovenskej republiky alebo zo súdnych alebo oficiálnych výkladov tejto legislatívy, ku ktorým došlo po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo a ktoré ovplyvňujú zhotoviteľa pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy o dielo.
  - 3.2. Keď zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo mu vznikajú (alebo vzniknú) dodatočné náklady v dôsledku týchto zmien v legislatíve alebo v jej výklade po základnom dátume, zhotoviteľ to oznámi stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok na predĺženie lehoty v dôsledku tohto oneskorenia, ak je alebo bude dokončenie oneskorené preukázateľne z tohto dôvodu.
  - 3.3. Pri vzniku takejto skutočnosti budú zmluvné strany postupovať v súlade so zákonom.
4. Ponúknuté ceny budú počas trvania zmluvy pevné/nemenné a celková cena maximálna. Zhotoviteľ prehlasuje že jeho ponuková cena, t.j. cena diela obsahuje aj :

- náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a ostatného vybavenia Zhotoviteľa (vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov), na prenájom pozemku na zariadenie staveniska, ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím prác a počas výstavby, náklady na vypracovanie geometrických plánov celej stavby a jednotlivých stavebných objektov,
- náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov Zhotoviteľa proti odcudzeniu počas Lehoty výstavby, vrátane nákladov na strážnu službu,
- náklady na provízorne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce podľa dohody s prevádzkovateľom Objednávateľa,
- náklady na podrobné vytýčenie diela Zhotoviteľom,
- náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov,
- zaobstarania akýchkoľvek potrebných povolení (okrem stavebného povolenia) pred zahájením prác vrátane poplatkov,
- všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály,
- náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, zeminy z výkopu, ornice, odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených komunikácií/chodníkov, pomocného a podružného materiálu, vyčerpanej vody z rýh a stavebných jám a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane poplatkov,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz prebytočnej zeminy na skládku, vrátane poplatkov za zneškodnenie nebezpečného odpadu do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na rezanie asfaltobetónových alebo betónových komunikácií v potrebnom počte rezaní, potrebnej hĺbke a dĺžke,
- náklady na znovuzriadenie komunikácií vrátane všetkých potrebných prác vrátane zarovnania styčnej plochy podkladu komunikácie,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu, sute na skládku do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií,
- náklady na zriadenie a odstránenie všetkých dočasných a pomocných prác a diel ako napr. lešenie, podoprenie, hradenie, paženie stavebných jám a rýh vrátane prípadného použitia štetovnicových stien,
- náklady na ďalšie dočasné práce priamo neuvedené vo formulároch (napr. dočasné obchádzky, premostenia výkopov ľahkými alebo ťažkými premosteniami, opravy miestnych komunikácií a mostov, poľných ciest a nehnuteľností poškodených stavebnou činnosťou, preložky autobusových zastávok, dočasný zásyp ryhy štrkodrovou alebo obalovaným kamenivom (poľa požiadaviek správcu cesty) pred jej konečnou spätnou úpravou) a pod.,

- všetky náklady na dodávku a montáž výrobkov a zariadení, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály bez ohľadu na to či je „dodávka a montáž“ vo výkazoch výmer uvedená alebo nie,
- náklady na „stratné“,
- náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, strojov, pomocného náradia, mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov Zhotoviteľa,
- náklady na čiastočné uzavretie a užívanie verejných komunikácií, ak sú nutné pre zhotovenie diela vrátane poplatkov,
- náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie,
- náklady na čistenie komunikácií v zmysle platných predpisov vrátane likvidácie odpadov,
- náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach vrátane dodávky debniaceho materiálu,
- náklady na zhotovenie dočasných obchádzok, dočasné rozšírenie vozoviek, premostenie výkopov, preložiek autobusových staníc,
- náklady na prípadné dočasné prevedenie, čerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch, jestvujúcich objektoch stavby vrátane zhotovenia, prevádzkovania a odstránenia dočasných hrádzok, čerpacej techniky a prepojení z akéhokoľvek materiálu a potrubí potrebných na dočasné prevedenie vody ako aj vrátane nákladov na čerpanie týchto vôd,
- náklady na čerpanie podzemných vôd z rýh a stavebných jám vrátane zaistenia povolenia vrátane nákladov na realizovanie čerpacích studní, dodávky čerpadiel, výtláčnych potrubí, drenážnych potrubí a poplatkov za vypúšťanie a prípadné čistenie v zmysle platnej legislatívy a vrátane nákladov na zaistenie náhradných zdrojov napájania a ich prevádzky,
- náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia Objednávatelom,
- náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby,
- všeobecné riziká ako napr. sťažené vykopávky, lepivosť, sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy (pokiaľ budú vykonávané) a pod.
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci (napr.: pažiace boxy, fošne, laty, rebríky, zabezpečenie výkopov, ochranné rukavice, prilby, obuv, ...)
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov vrátane čistenia komunikácií,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality,
- náklady na zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova trvalého dopravného značenia a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia projektu organizácie dopravy a s tým súvisiace poplatky,

- všetky základné aj vedľajšie rozpočtové náklady alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác,
- všetky vedľajšie alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác.
- náklady na likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov,
- náklady na vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa v súlade s požiadavkami uvedenými v zmluve,
- náklady na vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu individuálnych a komplexných skúšok, vrátane nákladov na overenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení na Technickej inšpekcii, resp. inej oprávnenej osoby,
- náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných prehliadok, revízií (vrátane prvej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení) vrátane zabezpečenia a likvidácie skúšobných médií,
- náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany (napr. odolnosť všetkých materiálov, dverí, náklady súvisiace s deklarovaním výdatnosti hydrantov, požiarne prepážky a pod.), náklady na nákup, rozmiestnenie a označenie hasiacich prístrojov podľa projektu PO,
- všetky náklady na činnosti, práce a dodávky vyplývajúce z dokladov súťaže
- všetky náklady na činnosti, práce a dodávky, ktoré mohol zhotoviteľ vzhľadom na svoju odbornosť a praktické skúsenosti, ktoré sa vyžadujú pri druhu a rozsahu diela ako je predmet zákazky, predpokladať, predvídať, alebo si ich mohol akýmkoľvek iným spôsobom zistiť.
- všetky náklady na podklady pre vypracovanie/dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
- všetky náklady na vypracovanie/dopracovania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, ako i na jej publikáciu (tlač a pod.)
- všetky náklady spojené s prefinancovaním výstavby a s termínmi úhrad jednotlivých faktúr.

a to to bez ohľadu na skutočnosť či tieto činnosti sú samostatne uvedené alebo nie v rozpočtoch (Ponukový rozpočet zhotoviteľa). V prípade, že sa vo formulári zadanie/specifikácie položiek nenachádza položka, ktorá zodpovedá požiadavkám na ocenenie z grafickej (výkresy PD) časti súťažných podkladov, má sa za to, že prislúchajúca cena je premietnutá do ceny súvisiacej položky (napr. príplatky k základnej cene) alebo je rozložená rovnomerne vo všetkých ostatných jednotkových cenách a sadzbách.

5. Výnimka z ustanovení bodu 4. tejto časti Zmluvy: *Cenu za Dielo je možné zmeniť v zmysle §18 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní aj písomným dodatkom k tejto Zmluve indexom cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve vydávaným štvrťročne Štatistickým úradom SR a to v prípade, ak sa index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve vydávaný štvrťročne Štatistickým úradom SR zvýši v mesiaci, v ktorom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najmenej o 10 % oproti mesiacu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk.*

6. Má sa za to, že zisk, režijné náklady, prevádzkové náklady a potrebné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových cenách a sadzbách.
7. Ponuková cena, t.j. cena diela je rozpísaná v rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu tejto časti "D" Zmluvy o dielo.
8. Formulár zadanie/specifikácie položiek slúžil prioritne v rámci súťaže na kontrolu prípadných neúmerne nízkych cien, a v prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu na určenie hodnoty nerealizovanej časti stavebného diela pre vzájomné vyrovnanie.
9. Zmena rozsahu prác na diele vykonaná zhotoviteľom bez písomného potvrdenia objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchylenia od Zmluvy, nezakladá nárok zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov. Konanie zhotoviteľa podľa 1. vety tohoto bodu sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.
10. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za dielo bude v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto Zmluvy predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

#### **11. Právo fakturácie**

- 11.1 Právo fakturácie má Zhotoviteľ priebežne a to len na základe stavebným dozorom odsúhlasených súpisov zrealizovaných stavebných prác (k predloženým súpisom zrealizovaných prác musia byť priložené dokumenty preukazujúce príslušné kvalitatívne parametre zrealizovaných prác). Minimálna finančná hodnota faktúry musí byť vyššia ako je 15% ceny stavebného diela, pričom záverečná (posledná) faktúra musí mať minimálnu finančnú hodnotu vyššiu ako 5% a zároveň maximálnu finančnú hodnotu nižšiu ako 7% ceny stavebného diela.
- 11.2 Faktúra musí mať všetky zákonom predpísané náležitosti aj podľa zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ( v platnom znení). Musí byť objednávateľovi doručená v 6 rovnopisoch, pričom musí obsahovať :
  - Meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby/ objednávateľa/ Prijímateľa,
  - meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne dodávateľa/zhotoviteľa ktorý dodáva tovar alebo službu,
  - dátum vyhotovenia faktúry,
  - číslo faktúry,
  - dátum, keď bol tovar, práca alebo služba dodaná alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
  - lehota splatnosti faktúry (v závislosti od systému platieb),
  - číslo a názov Zmluvy o dielo (označenie časti Zmluvy o dielo, úsekov podľa projektovej dokumentácie),
  - IČO a DIČ/IČ DPH dodávateľa/zhotoviteľa,
  - IČO a DIČ objednávateľa
  - názov a adresa banky dodávateľa/zhotoviteľa,
  - číslo bankového účtu objednávateľa/Prijímateľa,
  - číslo bankového účtu dodávateľa/zhotoviteľa,
  - množstvo a druh dodaného tovaru, prác alebo rozsah a druh dodanej služby (podľa rozpočtu zhotoviteľa - príloha tejto časti "D" Zmluvy o dielo),

- 
- výška požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená a zobrazená na dve desatinné miesta
  - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
  - sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
  - výšku dane spolu v EUR,
  - podpis zodpovednej osoby za dodávateľa/zhotoviteľa.
- 10.3 K faktúre musí zhotoviteľ priložiť tieto prílohy :
- a) Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach. Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach spolu so súpisom prác je doklad prikladaný k faktúre, na ktorom dodávateľ/zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa a podpisom stavebného dozora, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky dodávateľa/zhotoviteľa uplatnené v rámci Zmluvy o dielo.
  - b) Súpis vykonaných prác: Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
    - i. položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s fakturačným rozpočtom,
    - ii. súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných dodávateľom/zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných odávateľom/zhotoviteľom v súlade s fakturačným rozpočtom, ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo. V prípade, že došlo k zmene rozsahu predmetu zmluvy upravených dodatkom k ZoD, musia byť „upravené“ časti vykazané na súpise vykonaných prác v súlade s prípadným dodatkom k ZoD;
  - c) Doklady o meraniach na preukázanie kvalitatívnych parametrov vykonania predmetu zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi ako napr. meranie výškového a priestorového skutočného usporiadania jednotlivých častí stavby, merania svetelnotechnických parametrov svetelných sústav (osvetlenie vonkajšej spevnenej plochy), merania tepelnotechnických parametrov stavebných objektov a únikov tepla (tam kde to príslušne legislatíva vyžaduje), merania tesností gravitačných potrubí, tlakové skúšky tlakových potrubí, merania miery zhutnení zásypov výkopov a plání pod spevnené plochy, merania podloží pod spevnené plochy, merania/revízie vyhradených technických zariadení v zmysle platných právnych predpisov a pod.
  - d) Protokoly o vykonaných funkčných skúškach podpísané stavbyvedúcim a stavebným dozorom
  - e) V prípade fakturácie aj odvozu a likvidácie odpadu, doklad o likvidácii príslušného odpadu
  - f) Certifikáty alebo doklady preukazujúce zhodu s platnými právnymi predpismi na dodávané a zabudované tovary a stavebné časti, ktorými sa preukáže že boli dodané a zabudované len v zmysle platných právnych predpisov povolené tovary, technológie alebo stavebné materiály a časti stavebných materiálov.
  - g) V prípade fakturácie tých častí, ktoré boli zhotovené subdodávateľom, doklad o práve fakturácie zhotoviteľom, a to doklad o odovzdaní a prevzatí predmetnej časti medzi zhotoviteľom a jeho subdodávateľom, podpísaný štatutárnymi zástupcami jednotlivých strán. V prípade splnomocnených osôb aj platné splnomocnenia na tieto osoby.
- 10.4 Zhotoviteľ je povinný pred fakturáciou dodať objednávateľovi alebo koordinátorovi

projektu na skontrolovanie fakturačné podklady v elektronickej podobe.

### **11. Platba**

- 11.1 Čas plnenia peňažného záväzku je: do 90 dní odo dňa vystavenia faktúry
- Lehota splatnosti je 30 dní odo dňa ukončenia osobitnej prehliadky, ktorou sa zistilo riadne plnenie.
  - Dohodou podľa §340b ods.4 zákona č.9/2013Z.z. sa stanovuje dĺžka lehoty na prehliadku na 60 dní (prehliadka má dve časti: administratívna časť a kontrola na mieste)
  - V prípade, že sa nebude uplatňovať osobitná prehliadka, lehota splatnosti je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry
- 11.2 Platba splatnej čiastky bude vykonaná na bankový účet určený zhotoviteľom v Zmluve o dielo.

### **12. Oneskorená platba**

Keď zhotoviteľ neobdrží platbu v súlade s podčlánkami Platba v časti "D" má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške špecifikované v podčlánkoch Zmluvné sankcie v časti "C". Predpokladá sa, že toto obdobie začína dátumom splatnosti platby špecifikovaným v podčlánkoch Platba v časti "D" bez ohľadu na dátum vystavenia potvrdenia čiastkovej faktúry.

### **13. Konečný súpis prác**

- 13.1 Do 14 dní po obdržaní preberacieho protokolu odovzdá zhotoviteľ stavebnému dozorovi 4 rovnopisy konečného súpisu prác so zdôvodňujúcimi dokumentmi, ktorý bude vyjadrovať:
- konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou o dielo k dátumu uvedenému v preberacom protokole
  - všetky ďalšie čiastky, ktoré zhotoviteľ považuje za splatné a
  - odhad všetkých ďalších čiastok, o ktorých sa zhotoviteľ domnieva, že sa stanú splatnými podľa Zmluvy. Odhadované čiastky budú v tomto súpise uvedené oddelene.
- 13.2 Stavebný dozor potom vydá potvrdenie v súlade s podčlánkami Vydanie potvrdenia konečnej faktúry v časti "D".

### **14. Žiadosť o potvrdenie konečnej faktúry**

- 14.1 Do 14 dní po obdržaní Protokolu o vyhotovení diela, zhotoviteľ odovzdá stavebnému dozorovi 4 rovnopisy návrhu konečného súpisu vykonaných prác so zdôvodňujúcimi dokumentmi, ktoré budú detailne vyjadrovať vo forme schválenej stavebným dozorom:
- cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou o dielo
  - všetky ďalšie čiastky, ktoré zhotoviteľ považuje za splatné podľa Zmluvy o dielo alebo inak.
- 14.2 Ak stavebný dozor nesúhlasí s niektorou časťou návrhu konečného súpisu vykonaných prác alebo ju nemôže overiť, oznámi zhotoviteľ také ďalšie informácie, aké stavebný dozor odôvodnene požaduje a vykoná v návrhu také zmeny, aby medzi nimi došlo ku zhode. Zhotoviteľ potom pripraví a odovzdá stavebnému dozorovi konečný súpis vykonaných prác tak, ako sa na ňom zhodli. Tento schválený súpis prác sa v týchto Podmienkach nazýva Konečný súpis vykonaných prác.
- 14.3 Ak sa po diskusiách medzi stavebným dozorom a zhotoviteľom o všetkých zmenách v návrhu konečného súpisu, na ktorých sa dohodli ukáže, že existuje nejaký rozpor, odovzdá stavebný dozor potvrdenie čiastkovej faktúry ku schváleným častiam návrhu

konečného súpisu vykonaných prác objednávateľovi (a jednu kópiu zhotoviteľovi). Potom, keď sa rozpor nakoniec vyrieši podľa podčlánkoch Rozhodcovská doložka v časti "C" zhotoviteľ pripraví a odovzdá konečný súpis vykonaných prác objednávateľovi (a jednu kópiu stavebnému dozorovi).

**15. Prehlásenie o splnení záväzkov**

Pri odovzdaní konečného súpisu vykonaných prác predloží zhotoviteľ písomné prehlásenie o splnení záväzkov, v ktorom potvrdí, že celková čiastka uvedená v konečnom súpise vykonaných prác predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých finančných prostriedkov splatných zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy.

**16. Vydanie potvrdenia konečnej faktúry**

Vzhľadom na malý rozsah predmetu zákazky, touto zmluvou sa neuplatňuje vydanie potvrdenia konečnej faktúry

**17. Ukončenie záväzkov objednávateľa**

Objednávateľ nebude zaviazaný zhotoviteľovi za žiadnu záležitosť, alebo vec podľa Zmluvy alebo v spojení s ňou, alebo s realizáciou prác inak, než záväzkami vyplývajúcimi z povinnosti odškodnenia zo strany objednávateľa, pokiaľ na ne zhotoviteľ neuplatní nárok:

- a) v konečnom súpise vykonaných prác a tiež
- b) (s výnimkou záležitostí alebo vecí, ktoré sa vyskytli po vydaní preberacieho protokolu) v konečnom súpise vykonaných prác popísanom v podčlánkoch Konečný súpis prác v časti "D".

Tento článok však neobmedzuje záväzky objednávateľa v akomkoľvek prípade podvodu, úmyselného nesprávneho zaobchádzania alebo hrubej nedbalosti zo strany objednávateľa.

**18. Mena platieb**

Zmluvná cena bude vyčíslená a uhradená v eurách ( € ).

**Objednávateľ:**

Zastúpený: Mgr. Lillian Brond'ošová - starostka

Miesto a dátum: Gemerská Poloma, dňa 22-03-2022

Podpis:

**Zhotoviteľ:**

Zastúpený: Ing. Július Šimon, predseda predstavenstva

Miesto a dátum: Rimavská Sobota, dňa 15.03.2022

Podpis:

CA  
Ul.

NG a.s.  
OBOTA

02

## PONUKOVÝ ROZPOČET ZHOTOVITEĽA

Zhotoviteľ vyhlasuje, že ceny uvedené v prílohe tejto časti, zhotoviteľ v čase ich zostavovania spočítal na základe poskytnutých grafických, tabuľkových a textových príloh k súťažným podkladom a obhliadky staveniska a uviedol ich s náležitou starostlivosťou s využitím svojich odborných a praktických skúseností pri realizácii zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru a zahŕňajú všetky náklady na realizáciu zákazky v zmysle podmienok tejto Zmluvy o dielo, ako i podmienok zadaných v rámci súťaže (ako napr. Výzva na predkladanie ponúk, Súťažné podklady vrátane ich príloh bez ohľadu na skutočnosť či sa jedná o textové alebo grafické informácie, Prípadné vysvetlenia v súťaži v zmysle zákona a vlastné merania v rámci obhliadky staveniska). Príloha tabuľková časť je vo formáte s textáciou a obsahom podľa formulára (zadanie/specifikácia položiek) poskytnutého v súťaži, a doplnená a spracovaná zhotoviteľom v zmysle podmienok súťaže a Zmluvy o dielo

Tento formulár má 35 strán príloh.

Prílohy : Ponukový rozpočet tabuľková časť 1 x v tlačenej podobe a 1x v elektronickej vo formáte MS Excel (-.xls), alebo kompatibilnom s formátom MS Excel (-.xls)

V Rimavskej Sobote, dňa 15.03.2022

C  
U

3 a.s.  
OTA



.....  
Ing. Július Šimon  
predseda predstavenstva

## K. ODHADOVANÉ NÁKLADY STAVBY

Kód:

Stavba: **Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma**

JKSO:

Miesto: **Obec Gemerská Poloma**

KS:

Dátum: **11.02.2022**

Objednávateľ:

**Obec Gemerská Poloma**

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

**CASON CONSULTING a.s.**

IČO: **36597708**

IČ DPH: **SK2022058302**

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **210 630,00**

| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane       | Výška dane       |
|--------------|-------------|-------------------|------------------|
|              | 20,00%      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| znižená      | 20,00%      | <b>210 629,81</b> | <b>42 125,96</b> |

**Cena s DPH** **252 755,96**  
**v EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**C**  
**U.**

**C.a.s.**  
**OTA**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Miesto: Obec Gemerská Poloma

Dátum: 11.02.2022

Objednávateľ: Obec Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

| Kód                        | Popis                           | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                 | <b>210 630,00</b>  | <b>252 755,96</b> |
| SO01.1                     | Zateplenie obvodového plášťa    | 63 218,21          | 75 861,81         |
| SO01.2                     | Výmena výplní otvorov           | 31 704,20          | 38 045,04         |
| SO01.3                     | Zateplenie strešného plášťa     | 40 416,35          | 48 499,62         |
| SO01.0                     | Ostatné výdavky                 | 75 291,24          | 90 349,49         |
| SO01.4                     | Zateplenie stropu nad suterénom | 3 131,12           | 3 757,34          |
| SO01.5                     | Meranie a regulácia             | 6 020,00           | 7 224,00          |
| SO01.OSV                   | Výmena osvetlenia               | 27 811,01          | 33 373,21         |
| SO01.UK                    | Vykurovanie                     | 23 869,44          | 28 643,33         |
| SO01.VZT                   | Vzduchotechnika                 | 14 459,67          | 17 351,60         |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

**SO01.1 - Zateplenie obvodového plášťa**

JKSO:

Miesto: Obec Gemerská Poloma

KS:

Dátum: 11.02.2022

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56,090 05

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Fecifak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                     |             |              |                  |
|---------------------|-------------|--------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |              | <b>63 218,21</b> |
| DPH základná        | Základ dane | Sadzba dane  | Výška dane       |
| znižovaná           | 0,00        | 20,00%       | 0,00             |
|                     | 63 218,02   | 20,00%       | 12 643,60        |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v EUR</b> | <b>75 861,81</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

C/  
U.

IG a.s.  
BOTA

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

**SO01.1 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:

Obec Gemerská Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**63 218,21**

|   |           |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 58 456,37 |
| 2 - Zakladanie                            | 1 203,18  |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    | 43 376,56 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   | 12 477,05 |
| 99 - Presun hmôt HSV                      | 1 399,58  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 4 635,04  |
| 764 - Konštrukcie klampiarske             | 2 820,48  |
| 766 - Konštrukcie stolárske               | 1 392,29  |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové        | 202,99    |
| 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení | 153,72    |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery         | 65,56     |
| M - Práce a dodávky M                     | 126,80    |
| 21-M - Elektromontáže                     | 126,80    |

# ROZPOČET

Stavba:

Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

**SO01.1 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:

Obec Gemerská Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**63 218,21**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**58 456,37**

D 2

Zakladanie

1 203,18

|   |   |             |   |    |         |      |          |
|---|---|-------------|---|----|---------|------|----------|
| 1 | K | 216904112.S | Očistenie plôch tlakovou vodou alebo vzduchom stien akéhokolvek muriva a rubu klenieb | m2 | 481,270 | 2,50 | 1 203,18 |
|---|---|-------------|---|----|---------|------|----------|

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

43 376,56

|    |   |              |   |    |         |       |           |
|----|---|--------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 2  | K | 610991111.S  | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií                                | m2 | 100,560 | 1,64  | 164,92    |
| 3  | K | 622460112.S  | Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom                          | m2 | 65,950  | 2,80  | 184,66    |
| 4  | K | 622460124.S  | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery                                  | m2 | 543,924 | 2,50  | 1 359,81  |
| 5  | K | 622460151.S  | Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm                                | m2 | 273,610 | 6,20  | 1 696,38  |
| 6  | K | 622460241.S  | Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm                                   | m2 | 273,610 | 9,80  | 2 681,38  |
| 7  | K | 622461053.S  | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozťieraná, hr. 2 mm                                     | m2 | 500,624 | 14,00 | 7 008,74  |
| 8  | K | 622461281.S  | Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková   | m2 | 43,300  | 27,00 | 1 169,10  |
| 9  | K | 622481119.S1 | Príplatok za potiahnutie vonkajších stien pancierovou sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 43,300  | 7,80  | 337,74    |
| 10 | K | 622901110.S  | Očistenie po opravách vonkajších omietok  | m2 | 207,660 | 2,85  | 591,83    |
| 11 | K | 625250592.S  | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, zatĺkacie kotvy         | m2 | 43,300  | 43,89 | 1 900,44  |
| 12 | K | 625250741.S  | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy                            | m2 | 461,080 | 57,00 | 26 281,56 |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 477,05

|    |   |             |  |    |           |       |          |
|----|---|-------------|--|----|-----------|-------|----------|
| 13 | K | 941941041.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   | m2 | 604,940   | 2,65  | 1 603,09 |
| 14 | K | 941941291.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 1 814,820 | 1,55  | 2 812,97 |
| 15 | K | 941941841.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   | m2 | 604,940   | 1,75  | 1 058,65 |
| 16 | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m  | m2 | 555,430   | 2,00  | 1 110,86 |
| 17 | K | 953945315.S | Hliníkový soklový profil šírky 163 mm  | m  | 91,130    | 7,16  | 652,49   |
| 18 | K | 953995406.S | Okenný a dverový začíšťovací profil  | m  | 186,575   | 4,74  | 884,37   |
| 19 | K | 953995412.S | Nadokenný profil s priznanou okapničkou  | m  | 60,575    | 3,15  | 190,81   |
| 20 | K | 953995421.S | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný  | m  | 228,575   | 2,37  | 541,72   |
| 21 | K | 962081141.S | Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t   | m2 | 1,890     | 7,04  | 13,31    |
| 22 | K | 978036161.S | Otlčenie omietok sfachtovaných a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02900t  | m2 | 415,320   | 1,24  | 515,00   |
| 23 | K | 978059231.S | Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z umelého kameňa vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,16900t   | m2 | 65,950    | 10,72 | 706,98   |
| 24 | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím  | t  | 23,648    | 10,26 | 242,63   |
| 25 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km  | t  | 23,648    | 13,17 | 311,44   |
| 26 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  | t  | 236,480   | 0,41  | 96,96    |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis   | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|-----|----------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 27  | K   | 979082111.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   | t   | 23,648   | 10,35        | 244,76            |
| 28  | K   | 979082121.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                | t   | 118,240  | 1,16         | 137,16            |
| 29  | K   | 979087213.S    | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                                  | t   | 23,648   | 22,25        | 526,17            |
| 30  | K   | 979089012.S    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné  | t   | 23,648   | 35,00        | 827,68            |
| D 99 Presun hmôt HSV                      |     |                |   |     |          |              | 1 399,58          |
| 31  | K   | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                         | t   | 55,983   | 25,00        | 1 399,58          |
| D PSV Práce a dodávky PSV                 |     |                |   |     |          |              | 4 635,04          |
| D 764 Konštrukcie klampiarske             |     |                |   |     |          |              | 2 820,48          |
| 32  | K   | 764331420.S    | Lemovanie z LKP plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm                                  | m   | 19,300   | 17,45        | 336,79            |
| 33  | K   | 764410440.S    | Oplechovanie parapetov z LKP plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm  | m   | 55,275   | 13,96        | 771,64            |
| 34  | K   | 764410850.S    | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t  | m   | 55,275   | 1,31         | 72,41             |
| 35  | K   | 764430460.S    | Oplechovanie muriva a atík z LKP plechu, vrátane rohov r.š. 945 mm  | m   | 7,900    | 35,25        | 278,48            |
| 36  | K   | 764430850.S    | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t  | m   | 7,900    | 1,43         | 11,30             |
| 37  | K   | 764454452.S    | Zvodové rúry z LKP plechu, kruhové priemer 80 mm  | m   | 52,000   | 24,74        | 1 286,48          |
| 38  | K   | 764454801.S    | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t                                     | m   | 52,000   | 0,82         | 42,64             |
| 39  | K   | 998764102.S    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                   | t   | 0,306    | 67,78        | 20,74             |
| D 766 Konštrukcie stolárske               |     |                |   |     |          |              | 1 392,29          |
| 40  | K   | 766421221.S    | Montáž obloženia podhľadov rovných palubkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 40 do 60 mm        | m2  | 58,048   | 15,08        | 875,36            |
| 41  | M   | 611920006500.S | Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, červený smrek, I. trieda                      | m2  | 60,370   | 8,20         | 495,03            |
| 42  | K   | 998766102.S    | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                     | t   | 0,567    | 38,62        | 21,90             |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové        |     |                |   |     |          |              | 202,99            |
| 43  | K   | 767851801.S    | Demontáž a spätná montáž striešky   | kpl | 2,000    | 3,90         | 7,80              |
| 44  | K   | 767995101R1    | Demontáž a spätná montáž ostatných atypických prvkov fasády   | kg  | 50,000   | 3,90         | 195,00            |
| 45  | K   | 998767102      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                     | t   | 0,004    | 46,89        | 0,19              |
| D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení |     |                |   |     |          |              | 153,72            |
| 46  | K   | 769035030.S    | Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu 0.078 m2  | ks  | 2,000    | 3,89         | 7,78              |
| 47  | M   | 429720217500.S | Mriežka hliníková so skrutkami kruhová d=120mm  | ks  | 2,000    | 10,82        | 21,64             |
| 48  | K   | 769035081.S    | Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2  | ks  | 1,000    | 4,46         | 4,46              |
| 49  | M   | 429720200300.S | Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 400x315 mm  | ks  | 1,000    | 12,18        | 12,18             |
| 50  | K   | 769035084.S    | Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2  | ks  | 3,000    | 5,48         | 16,44             |
| 51  | M   | 429720201600.S | Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 600x600 mm  | ks  | 3,000    | 23,84        | 71,52             |
| 52  | K   | 769082785.S    | Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2, -0,0024 t  | ks  | 2,000    | 1,09         | 2,18              |
| 53  | K   | 769082790.S    | Demontáž krycej mriežky prierezu 0.125-0.355 m2, -0,0048 t  | ks  | 4,000    | 1,38         | 5,52              |
| 54  | K   | 998769203.S    | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m                | ks  | 1,000    | 12,00        | 12,00             |
| D 783 Dokončovacie práce - nátery         |     |                |   |     |          |              | 65,56             |
| 55  | K   | 783224900.S    | Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm | m2  | 10,800   | 6,07         | 65,56             |
| D M Práce a dodávky M                     |     |                |   |     |          |              | 126,80            |
| D 21-M Elektromontáže                     |     |                |   |     |          |              | 126,80            |
| 56  | K   | 210021361R     | Vysunutie plechovej skrine na fasáde  | ks  | 2,000    | 40,00        | 80,00             |

| PČ | Typ | Kód          | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 57 | K   | 210293001.SR | Údržba bleskozvodov uloženie jestvujúcich zvodových vodičov do KZS | m  | 36,000   | 1,30         | 46,80             |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

**SO01.2 - Výmena výplní otvorov**

JKSO:

Miesto: Obec Gemerská Poloma

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Projektant:

JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56,090 05

Spracovateľ:

Ing. Jozef Fecíľak

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

|                     |             |             |                  |
|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |             | <b>31 704,20</b> |
|                     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane       |
| DPH základná        | 0,00        | 20,00%      | 0,00             |
| DPH znížená         | 31 704,20   | 20,00%      | 6 340,84         |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>    | <b>EUR</b>  | <b>38 045,04</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

CA  
U. I.

G.a.s.  
30TA

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

**SO01.2 - Výmena výplní otvorov**

Miesto:

Obec Gemerská Poloma

Dátum:

11.02.2022

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Projektant:

JM1 s.r.o., Krajná  
Poľana 56,090 05

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Ing.Jozef Fecifak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**31 704,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

10 127,69

2 - Zakladanie

490,35

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

13,16

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 185,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 281,78

99 - Presun hmôt HSV

157,20

PSV - Práce a dodávky PSV

21 576,51

766 - Konštrukcie stolárske

21 095,26

784 - Dokončovacie práce - maľby

481,25

# ROZPOČET

Stavba:

Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

**SO01.2 - Výmena výplní otvorov**

Miesto:

Obec Gemerská Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**31 704,20**

D HSV Práce a dodávky HSV 10 127,69

D 2 Zakladanie 490,35

|   |   |             |  |    |        |      |        |
|---|---|-------------|--|----|--------|------|--------|
| 1 | K | 216904212.S | Očistenie plôch stlačeným vzduchom L stien akéhokolvek muriva a rubu klenieb | m2 | 98,860 | 4,96 | 490,35 |
|---|---|-------------|--|----|--------|------|--------|

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 13,16

|   |   |             |   |    |       |        |       |
|---|---|-------------|---|----|-------|--------|-------|
| 2 | K | 310239211.S | Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápenocementovú | m3 | 0,056 | 235,00 | 13,16 |
|---|---|-------------|---|----|-------|--------|-------|

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 185,20

|   |   |                |   |    |        |       |          |
|---|---|----------------|---|----|--------|-------|----------|
| 3 | K | 612425931.S    | Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková          | m2 | 74,145 | 16,52 | 1 224,88 |
| 4 | K | 612460124.S    | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery         | m2 | 74,145 | 1,81  | 134,20   |
| 5 | K | 612460151.S    | Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm       | m2 | 98,860 | 4,87  | 481,45   |
| 6 | K | 612460242.S    | Vnútorná omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm           | m2 | 98,860 | 10,24 | 1 012,33 |
| 7 | K | 648991113.S    | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | m  | 55,275 | 6,20  | 342,71   |
| 8 | M | 611560000400.S | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela           | m  | 55,275 | 17,56 | 970,63   |
| 9 | M | 611560000800.S | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela        | ks | 38,000 | 0,50  | 19,00    |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 281,78

|    |   |             |  |    |         |       |          |
|----|---|-------------|--|----|---------|-------|----------|
| 10 | K | 953945351.S | Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou   | m  | 247,150 | 2,72  | 672,25   |
| 11 | K | 953995406.S | Okenný a dverový začisťovací profil  | m  | 191,875 | 4,74  | 909,49   |
| 12 | K | 967031132.S | Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehli. na maltu, -0,05700t | m2 | 98,860  | 6,65  | 657,42   |
| 13 | K | 968061125.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t                                    | ks | 1,000   | 0,67  | 0,67     |
| 14 | K | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t   | m2 | 1,845   | 22,10 | 40,77    |
| 15 | K | 968081115.S | Demontáž okien a dverí plastových, 1 bm obvodu - 0,007t  | m  | 246,550 | 5,21  | 1 284,53 |
| 16 | K | 978036191.S | Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t             | m2 | 98,860  | 2,61  | 258,02   |
| 17 | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                | t  | 12,582  | 10,26 | 129,09   |
| 18 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km  | t  | 12,582  | 13,17 | 165,70   |
| 19 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  | t  | 125,820 | 0,41  | 51,59    |
| 20 | K | 979082111.S | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   | t  | 12,582  | 10,35 | 130,22   |
| 21 | K | 979082121.S | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                  | t  | 62,910  | 1,16  | 72,98    |
| 22 | K | 97908213.S  | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                                 | t  | 12,582  | 22,25 | 279,95   |
| 23 | K | 979089112.S | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné  | t  | 12,582  | 50,00 | 629,10   |

D 99 Presun hmôt HSV 157,20

|    |   |             |   |   |       |       |        |
|----|---|-------------|---|---|-------|-------|--------|
| 24 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 6,288 | 25,00 | 157,20 |
|----|---|-------------|---|---|-------|-------|--------|

D PSV Práce a dodávky PSV

**21 576,51**

| PČ    | Typ | Kód            | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| D 766 |     |                | Konštrukcie stolárske   |    |          |              | 21 095,26         |
| 25    | K   | 766621400.S    | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)   | m  | 228,950  | 12,39        | 2 836,69          |
| 26    | M   | 283290006100.S | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru  | m  | 240,398  | 1,70         | 408,68            |
| 27    | M   | 283290006200.S | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m  | 240,398  | 0,65         | 156,26            |
| 28    | M   | 611410006700R1 | Plastové okno dvojdielne O+OS, vxš 1800x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, obojstranne biely rám                          | ks | 11,000   | 380,00       | 4 180,00          |
| 29    | M   | 611410006700R2 | Plastové okno dvojdielne O+OS, vxš 2200x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, obojstranne biely rám                          | ks | 5,000    | 399,00       | 1 995,00          |
| 30    | M   | 611410006700R3 | Plastové okno dvojdielne O+OS, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, obojstranne biely rám                          | ks | 8,000    | 350,00       | 2 800,00          |
| 31    | M   | 611410006700R4 | Plastové okno dvojdielne O+OS, vxš 1500x1800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, obojstranne biely rám                          | ks | 2,000    | 380,00       | 760,00            |
| 32    | M   | 611410006700R5 | Plastové okno dvojdielne O+OS, vxš 1500x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, obojstranne biely rám                          | ks | 4,000    | 300,00       | 1 200,00          |
| 33    | M   | 611410006700R6 | Plastové okno štvordielne 2xO+2xOS, vxš 1500x2800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, obojstranne biely rám                     | ks | 2,000    | 600,00       | 1 200,00          |
| 34    | M   | 611410006700R7 | Plastové okno jednodielne OS, vxš 1000x705 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, obojstranne biely rám                            | ks | 1,000    | 139,53       | 139,53            |
| 35    | M   | 611410006700R8 | Plastové okno jednodielne OS, vxš 1000x970 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, obojstranne biely rám                            | ks | 1,000    | 160,00       | 160,00            |
| 36    | M   | 611410006700R9 | Plastové okno jednodielne OS, vxš 900x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, obojstranne biely rám                             | ks | 4,000    | 120,00       | 480,00            |
| 37    | M   | 611310000300.S | Strešné okno drevené kyvné, šxv 600x1000 mm v prírodnej farbe, bez ventilačnej mriežky  | ks | 2,000    | 150,00       | 300,00            |
| 38    | K   | 766641071.S    | Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)   | m  | 23,500   | 14,10        | 331,35            |
| 39    | M   | 283290006100.S | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru  | m  | 24,675   | 1,70         | 41,95             |
| 40    | M   | 283290006200.S | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m  | 24,675   | 0,65         | 16,04             |
| 41    | M   | 611420000100R1 | Plastové dvere štvordielne 2900x2200mm, bočné svetlíky, biele, kľučka - kľučka, presklenné izolačné trojsklo                          | ks | 1,000    | 1 990,00     | 1 990,00          |
| 42    | M   | 611420000100R2 | Plastové dvere dvojkrídlové 1500x2200mm, biele, kľučka - kľučka   | ks | 1,000    | 1 150,00     | 1 150,00          |
| 43    | M   | 61142000010R3  | Plastové dvere jednokrídlové 900x2050mm, biele, kľučka - kľučka, plné   | ks | 1,000    | 780,00       | 780,00            |
| 44    | K   | 766694985.S    | Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t  | ks | 38,000   | 1,27         | 48,26             |
| 45    | K   | 998766102.S    | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m   | t  | 3,146    | 38,62        | 121,50            |
| D 784 |     |                | Dokončovacie práce - maľby  |    |          |              | 481,25            |
| 46    | K   | 784410030.S    | Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m   | m  | 252,450  | 0,34         | 85,83             |
| 47    | K   | 784418011.S    | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku  | m2 | 100,560  | 0,80         | 80,45             |
| 48    | K   | 784418012.S    | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku   | m2 | 76,000   | 1,12         | 85,12             |
| 49    | K   | 784452261.S    | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m                  | m2 | 74,145   | 0,85         | 63,02             |
| 50    | K   | 784452371.S    | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m                   | m2 | 74,145   | 2,25         | 166,83            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

**SO01.3 - Zateplenie strešného plášt'a**

JKSO:

Miesto: Obec Gemerská Poloma

KS:

Dátum: 11.02.2022

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56,090 05

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Fecifak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                     |             |              |                  |
|---------------------|-------------|--------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |              | <b>40 416,35</b> |
| DPH základná        | Základ dane | Sadzba dane  | Výška dane       |
| znižovaná           | 0,00        | 20,00%       | 0,00             |
|                     | 40 416,35   | 20,00%       | 8 083,27         |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v EUR</b> | <b>48 499,62</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

C  
U.

a.s.  
ITA

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

**SO01.3 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto:

Obec Gemerská Poloma

Dátum:

11.02.2022

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Projektant:

JM1 s.r.o., Krajná  
Poľana 56,090 05

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Ing.Jozef Fecifak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**40 416,35**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 946,32

4 - Vodorovné konštrukcie

252,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 648,81

99 - Presun hmôt HSV

45,25

#### PSV - Práce a dodávky PSV

35 807,98

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

2 981,59

713 - Izolácie tepelné

22 044,29

762 - Konštrukcie tesárske

5 667,36

764 - Konštrukcie klampiarske

810,43

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

4 164,45

776 - Podlahy povlakové

139,86

#### M - Práce a dodávky M

2 662,05

21-M - Elektromontáže

1 712,94

783 - Nátery

949,11

# ROZPOČET

Stavba:

Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

**SO01.3 - Zateplenie strešného plášt'a**

Miesto:

Obec Gemerská Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**40 416,35**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 946,32

D 4 Vodorovné konštrukcie 252,26

|   |   |             |   |    |       |          |       |
|---|---|-------------|---|----|-------|----------|-------|
| 1 | K | 417321414.S | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25                 | m3 | 0,750 | 115,48   | 86,61 |
| 2 | K | 417351115.S | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie  | m2 | 6,000 | 11,45    | 68,70 |
| 3 | K | 417351116.S | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 6,000 | 3,67     | 22,02 |
| 4 | K | 417361821.S | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)    | t  | 0,037 | 2 025,00 | 74,93 |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 648,81

|    |   |             |   |     |         |       |          |
|----|---|-------------|---|-----|---------|-------|----------|
| 5  | K | 9111111R    | Prenájom pojazdného žeriavu do 20t, vrátane dopravy na stavbu                             | hod | 8,000   | 45,00 | 360,00   |
| 6  | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m   | m2  | 555,430 | 2,00  | 1 110,86 |
| 7  | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t   | 0,711   | 10,26 | 7,29     |
| 8  | K | 979011201.S | Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m   | ks  | 1,000   | 33,71 | 33,71    |
| 9  | K | 979011231.S | Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m  | m   | 9,000   | 8,19  | 73,71    |
| 10 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   | t   | 0,711   | 13,17 | 9,36     |
| 11 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                             | t   | 7,110   | 0,41  | 2,92     |
| 12 | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                               | t   | 0,711   | 10,35 | 7,36     |
| 13 | K | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                | t   | 7,110   | 1,16  | 8,25     |
| 14 | K | 979087113.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                  | t   | 0,711   | 14,71 | 10,46    |
| 15 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                          | t   | 0,711   | 35,00 | 24,89    |

D 99 Presun hmôt HSV 45,25

|    |   |             |   |   |       |       |       |
|----|---|-------------|---|---|-------|-------|-------|
| 16 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 1,810 | 25,00 | 45,25 |
|----|---|-------------|---|---|-------|-------|-------|

D PSV Práce a dodávky PSV 35 807,98

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2 981,59

|    |   |                |  |    |         |       |        |
|----|---|----------------|--|----|---------|-------|--------|
| 17 | K | 712290010.S    | Zhotovenie parozábrany pre strechy alebo podlahy ploché do 10°   | m2 | 555,430 | 0,85  | 472,12 |
| 18 | M | 283230007300   | Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm  | m2 | 638,745 | 0,61  | 389,63 |
| 19 | K | 712370070.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | m2 | 75,170  | 5,12  | 384,87 |
| 20 | M | 283220002000.S | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech   | m2 | 86,446  | 7,00  | 605,12 |
| 21 | M | 311970001500.S | Vrut do dĺžky 450 mm na upevnenie do podkladu cez tepelnú izoláciu   | ks | 225,000 | 0,91  | 204,75 |
| 22 | K | 712973233.S    | Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 251 – 400 mm  | ks | 2,000   | 49,90 | 99,80  |
| 23 | M | 283220001300.S | Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov                                  | m2 | 0,912   | 11,70 | 10,67  |
| 24 | K | 712973240.S    | Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetračích komínkov   | ks | 3,000   | 4,95  | 14,85  |
| 25 | M | 283770004000.S | Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm   | ks | 3,000   | 11,53 | 34,59  |
| 26 | K | 712973245.S    | Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie   | ks | 3,000   | 7,40  | 22,20  |

| PČ | Typ | Kód            | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 27 | M   | 283220001300.S | Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov                          | m2 | 0,120    | 11,70        | 1,40              |
| 28 | K   | 712990040.S    | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                              | m2 | 75,170   | 0,58         | 43,60             |
| 29 | M   | 693110003200.S | Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2   | m2 | 82,687   | 1,94         | 160,41            |
| 30 | K   | 712991040.S    | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie | m  | 7,500    | 10,32        | 77,40             |
| 31 | M   | 311690001000.S | Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový  | ks | 60,000   | 0,26         | 15,60             |
| 32 | M   | 607260000450.S | Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm  | m2 | 4,650    | 34,00        | 158,10            |
| 33 | K   | 712997003.S    | Montáž spádových atikových klinov z minerálnej vlny  | m  | 45,500   | 1,44         | 65,52             |
| 34 | M   | 631490000100   | Atikový klin 50x50x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy                                  | m  | 45,500   | 1,87         | 85,09             |
| 35 | K   | 950204005R     | Zátopová skúška  | ks | 1,000    | 120,00       | 120,00            |
| 36 | K   | 998712102.S    | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                        | t  | 0,446    | 35,58        | 15,87             |

D 713 Izolácie tepelné 22 044,29

|      |   |                |  |    |           |       |          |
|------|---|----------------|--|----|-----------|-------|----------|
| 37   | K | 713131144.S    | Montáž paropriepustnej fólie na strop  | m2 | 349,650   | 1,50  | 524,48   |
| 38   | M | 283230005700.S | Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 190 g/m2   | m2 | 402,098   | 5,00  | 2 010,49 |
| 39   | K | 713141250.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvomá kladenými voľne - pridané množstvo                                     | m2 | 1 204,265 | 2,20  | 2 649,38 |
| 40   | M | 631640001300.S | Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy   | m2 | 734,265   | 7,45  | 5 470,27 |
| 40.1 | M | 631640001300.S | Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy - pridaná izolácia navyše do podkrovnej časti na vodorovné plochy | m2 | 470,000   | 4,97  | 2 335,90 |
| 41   | K | 713141255.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením   | m2 | 68,120    | 7,90  | 538,15   |
| 42   | M | 631440033400.S | Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech   | m2 | 143,052   | 29,85 | 4 270,10 |
| 43   | K | 713161510.S    | Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm  | m2 | 316,718   | 4,95  | 1 567,75 |
| 44   | M | 631640001300.S | Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy   | m2 | 332,554   | 7,45  | 2 477,53 |
| 45   | K | 998713102.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   | t  | 5,631     | 35,56 | 200,24   |

D 762 Konštrukcie tesárske 5 667,36

|    |   |                |  |    |         |        |          |
|----|---|----------------|--|----|---------|--------|----------|
| 46 | K | 762332140.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2   | m  | 213,000 | 11,51  | 2 451,63 |
| 47 | M | 605120008000.S | Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dl. 4000-6500 mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm  | m3 | 5,009   | 300,00 | 1 502,70 |
| 48 | K | 762341202.S    | Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°  | m  | 520,560 | 0,90   | 468,50   |
| 49 | M | 605150000600.S | Dosky zo smreku neopracované neomietané krajínové, hr. 24 mm, dl. 2000-3000 mm   | m3 | 1,432   | 300,00 | 429,60   |
| 50 | K | 762341252.S    | Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°   | m  | 195,000 | 1,19   | 232,05   |
| 51 | M | 605120002800.S | Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2   | m3 | 0,322   | 300,00 | 96,60    |
| 52 | K | 762342812.S    | Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t   | m2 | 129,176 | 0,70   | 90,42    |
| 53 | K | 762395000.S    | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 6,279   | 32,33  | 203,00   |
| 54 | K | 998762102.S    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m   | t  | 3,920   | 49,20  | 192,86   |

D 764 Konštrukcie klampiarske 810,43

|    |   |             |   |    |        |       |        |
|----|---|-------------|---|----|--------|-------|--------|
| 55 | K | 764173631.S | Odkvapové lemovanie z LKP plechu, r.š. do 510 mm, sklon strechy do 30°                | m  | 19,280 | 8,55  | 164,84 |
| 56 | K | 764352810.S | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t  | m  | 19,280 | 0,98  | 18,89  |
| 57 | K | 764359810.S | Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t                      | ks | 1,000  | 1,31  | 1,31   |
| 58 | K | 764359221.S | Kotlík žľabový oválny LKP plech, rozmer (r.š./D) 330/90 mm                            | ks | 1,000  | 18,65 | 18,65  |
| 59 | K | 764761122.S | Žľab pododkvapový polkruhový LKP plech vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm | m  | 19,280 | 31,28 | 603,08 |
| 60 | K | 998764102   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m               | t  | 0,054  | 67,78 | 3,66   |

| PČ     | Typ | Kód          | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| D 765  |     |              | Konštrukcie - krytiny tvrdé   |    |          |              | 4 164,45          |
| 61     | K   | 765310107.S  | Keramická krytina hladká, zložitých striech, sklon do 35°   | m2 | 12,918   | 63,90        | 825,46            |
| 62     | K   | 765310107.S1 | Spätná montáž - Keramická krytina hladká, zložitých striech, sklon do 35°   | m2 | 129,176  | 17,00        | 2 195,99          |
| 63     | K   | 765311813.S  | Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 15 ks/m2, na ďalšie použitie, sklon strechy do 45°, - 0,025t | m2 | 129,176  | 3,22         | 415,95            |
| 64     | K   | 765901144.S  | Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 135 g/m2                                | m2 | 129,176  | 5,41         | 698,84            |
| 65     | K   | 998765102.S  | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m   | t  | 0,727    | 38,80        | 28,21             |
| D 776  |     |              | Podlahy povlakové   |    |          |              | 139,86            |
| 66     | K   | 776990100.S  | Zametanie podkladu pred kladením tepelnej izolácie  | m2 | 349,650  | 0,40         | 139,86            |
| D M    |     |              | Práce a dodávky M   |    |          |              | 2 662,05          |
| D 21-M |     |              | Elektromontáže  |    |          |              | 1 712,94          |
| 67     | K   | 210293001.SR | Demontáž bleskozvodu a dodávka a montáž nového bleskozvodu po zrealizovaní novej krytiny strechy, vrátane revízie     | m2 | 590,670  | 2,90         | 1 712,94          |
| D 783  |     |              | Nátery  |    |          |              | 949,11            |
| 68     | K   | 783782404.S  | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná         | m2 | 286,740  | 3,31         | 949,11            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný Úřad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

SO01.O - Ostatné výdavky

Časť:

**SO01.4 - Zateplenie stropu nad suterénom**

JKSO:

Miesto: Obec Gemerská Poloma

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Projektant:

JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56,090 05

Spracovateľ:

Ing. Jozef Feciľak

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36597708

IČ DPH: SK2022058302

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

|                     |             |              |            |                 |
|---------------------|-------------|--------------|------------|-----------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |              |            | <b>3 131,12</b> |
|                     | Základ dane | Sadzba dane  | Výška dane |                 |
| DPH základná        | 0,00        | 20,00%       | 0,00       |                 |
| DPH znížená         | 3 131,12    | 20,00%       | 626,22     |                 |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v EUR</b> |            | <b>3 757,34</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

C  
UI

G.a.s.  
30TA

IČ DPH: SK2022058302

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

SO01.O - Ostatné výdavky

Časť:

**SO01.4 - Zateplenie stropu nad suterénom**

Miesto:

Obec Gemerská Poloma

Dátum:

11.02.2022

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Projektant:

JM1 s.r.o., Krajná  
Poľana 56,090 05

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Ing.Jozef Feciľak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**3 131,12**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 131,12

2 - Zakladanie

244,38

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 576,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

285,18

99 - Presun hmôt HSV

25,50

# ROZPOČET

Stavba:

Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

SO01.O - Ostatné výdavky

Časť:

**SO01.4 - Zateplenie stropu nad suterénom**

Miesto:

Obec Gemerská Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód         | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |             |   |    |          |              | <b>3 131,12</b>   |
| D                         | HSV |             | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | 3 131,12          |
| D                         | 2   |             | Zakladanie  |    |          |              | 244,38            |
| 1                         | K   | 216904211.S | Očistenie plôch stlačeným vzduchom  | m2 | 44,840   | 5,45         | 244,38            |
| D                         | 6   |             | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  |    |          |              | 2 576,06          |
| 2                         | K   | 611460112.S | Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom     | m2 | 44,840   | 3,11         | 139,45            |
| 3                         | K   | 611460124.S | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery             | m2 | 44,840   | 2,75         | 123,31            |
| 4                         | K   | 611463053.S | Vnútorná omietka stropov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm                | m2 | 44,840   | 15,40        | 690,54            |
| 5                         | K   | 611481119.S | Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením    | m2 | 44,840   | 5,49         | 246,17            |
| 6                         | K   | 625254014.S | Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené      | m2 | 44,840   | 30,70        | 1 376,59          |
| D                         | 9   |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie   |    |          |              | 285,18            |
| 7                         | K   | 941955002.S | Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m      | m2 | 44,840   | 4,36         | 195,50            |
| 8                         | K   | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m   | m2 | 44,840   | 2,00         | 89,68             |
| D                         | 99  |             | Presun hmôt HSV   |    |          |              | 25,50             |
| 9                         | K   | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t  | 1,020    | 25,00        | 25,50             |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

SO01.O - Ostatné výdavky

Časť:

**SO01.5 - Meranie a regulácia**

JKSO:

Miesto: Obec Gemerská Poloma

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Projektant:

JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56,090 05

Spracovateľ:

Ing. Jozef Fecíľak

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36597708

IČ DPH: SK2022058302

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

|                     |             |              |            |                 |
|---------------------|-------------|--------------|------------|-----------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |              |            | <b>6 020,00</b> |
|                     | Základ dane | Sadzba dane  | Výška dane |                 |
| DPH základná        | 0,00        | 20,00%       | 0,00       |                 |
| DPH znížená         | 6 020,00    | 20,00%       | 1 204,00   |                 |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v EUR</b> |            | <b>7 224,00</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

CA  
UI.

IG a.s.  
IBOTA

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma  
Objekt: SO01.O - Ostatné výdavky  
Časť: **SO01.5 - Meranie a regulácia**  
Miesto: Obec Gemerská Poloma  
Objednávateľ: Obec Gemerská Poloma  
Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.

Dátum: 11.02.2022  
Projektant: JM1 s.r.o., Krajná  
Poľana 56,090 05  
Spracovateľ: Ing.Jozef Feciľak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**6 020,00**

|  |          |
|--|----------|
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 1 420,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod  | 200,00   |
| 723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod | 500,00   |
| 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.        | 720,00   |
| M - Práce a dodávky M                    | 4 600,00 |
| 21-M - Elektromontáže                    | 4 600,00 |

# ROZPOČET

Stavba:

Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

SO01.O - Ostatné výdavky

Časť:

**SO01.5 - Meranie a regulácia**

Miesto:

Obec Gemerská Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**6 020,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 1 420,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 200,00

|   |   |                |  |    |       |        |        |
|---|---|----------------|--|----|-------|--------|--------|
| 1 | K | 722262153      | Montáž vodomera  | ks | 1,000 | 50,00  | 50,00  |
| 2 | M | 388240000100.1 | Vodomer s odčítacou jednotkou pre diaľkový odpočet spotreby, krytie IP65/IP68, napájanie z batérie, sledovanie | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 500,00

|   |   |              |   |    |       |        |        |
|---|---|--------------|---|----|-------|--------|--------|
| 3 | K | 723261918    | Montáž plynomera  | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 4 | M | 388240000100 | Plynomer s impulzným výstupom pre diaľkový odpočet spotreby, napájanie z batérie, sledovanie spotreby v [m3], | ks | 1,000 | 350,00 | 350,00 |

D 734 Ústredné kúrenie. armatúry. 720,00

|   |   |              |   |      |       |        |        |
|---|---|--------------|---|------|-------|--------|--------|
| 5 | K | 734449121    | Montáž snímača teploty a vlhkosti   | súb. | 4,000 | 80,00  | 320,00 |
| 6 | M | 3411205980.1 | Vnútorný snímač teploty a vlhkosti, neinvázna inštalácia, ucelené riešenie, napájanie z batérie, sledovanie hodnôt v [°C, %], teplota od 0,01°C, vlhkosť od 0,01%, diaľková konfigurácia parametrov, vonkajšie aj vnútorné použitie, automatické a pravidelné | ks   | 3,000 | 100,00 | 300,00 |
| 7 | M | 3411205980.2 | Vonkajší snímač teploty a vlhkosti, neinvázna inštalácia, ucelené riešenie, napájanie z batérie, sledovanie hodnôt v [°C, %], teplota od 0,01°C, vlhkosť od 0,01%, diaľková konfigurácia parametrov, vonkajšie aj vnútorné použitie, automatické a pravidelné | ks   | 1,000 | 100,00 | 100,00 |

D M Práce a dodávky M 4 600,00

D 21-M Elektromontáže 4 600,00

|    |   |              |   |    |         |          |          |
|----|---|--------------|---|----|---------|----------|----------|
| 8  | K | 210161011    | Montáž elektromera  | ks | 1,000   | 150,00   | 150,00   |
| 9  | M | 389810001100 | Elektromer - smartmeter, inštalácia na DIN lištu, prúdové svorky (do 100A), napájacie napätie AC 230V, meranie napätí 3f [mV], meranie prúdov 3f [mA], meranie činný výkon [mW], meranie jalový výkon 3f [mVAr], meranie činná energia odber [Wh], diaľková k | ks | 1,000   | 350,00   | 350,00   |
| 10 | K | Pol124       | Automatizovaný analyzátor spotreby s vyregulovaním jednotlivých jej zložiek RS-573/CM574 (alebo ekvivalent)   | ks | 1,000   | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 11 | K | Pol125       | CMFM 15X1   | m  | 100,000 | 3,00     | 300,00   |
| 12 | K | Pol126       | Dozbrojenie hlavného poľa HR  | ks | 1,000   | 300,00   | 300,00   |
| 13 | K | Pol127       | komunikačná kabeláž 10GXE01.07500,CAT.6A  | m  | 200,000 | 1,50     | 300,00   |
| 14 | K | Pol128       | Aplikačný SW,zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky   | ks | 1,000   | 200,00   | 200,00   |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný Úřad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

SO01.O - Ostatné výdavky

Časť:

**SO01.OSV - Výmena osvetlenia**

JKSO:

Miesto: Obec Gemerská Poloma

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Projektant:

JM1 s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Fecilák

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36597708

IČ DPH: SK2022058302

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

|                     |              |             |                  |
|---------------------|--------------|-------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |              |             | <b>27 811,01</b> |
|                     | Základ dane  | Sadzba dane | Výška dane       |
| DPH základná        | 0,00         | 20,00%      | 0,00             |
| znižovaná           | 27 811,01    | 20,00%      | 5 562,20         |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v EUR</b> |             | <b>33 373,21</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

C  
U

NG  
OBOTA

SK2022058302

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

SO01.O - Ostatné výdavky

Časť:

**SO01.OSV - Výmena osvetlenia**

Miesto:

Obec Gemerská Poloma

Dátum:

11.02.2022

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Projektant:

JM1 s.r.o.

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Ing. Fecíľak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**27 811,01**

M - Práce a dodávky M

27 811,01

21-M - Elektromontáže

26 683,01

D2 - Ostatné

1 128,00

# ROZPOČET

Stavba:

Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

SO01.O - Ostatné výdavky

Časť:

**SO01.OSV - Výmena osvetlenia**

Miesto:

Obec Gemerská Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**27 811,01**

D M Práce a dodávky M

**27 811,01**

D 21-M Elektromontáže

**26 683,01**

|    |   |                     |  |    |         |        |           |
|----|---|---------------------|--|----|---------|--------|-----------|
| 1  | K | 210010801.S         | Lišta elektroinštalčná z PVC 20x10, uložená pevne, vkladacia                         | m  | 316,000 | 1,95   | 616,20    |
| 2  | M | 345750064600.S      | Lišta hranatá z PVC, 20x10 mm  | m  | 316,000 | 0,71   | 224,36    |
| 3  | K | 210201080.S         | Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED                                 | ks | 73,000  | 9,10   | 664,30    |
| 4  | M | 348130002400.S<br>5 | Svietidlo N1 - LED, 4471 lm, 39W   | ks | 60,000  | 286,00 | 17 160,00 |
| 5  | M | 348130002700.S      | Svietidlo N5 - LED, 6195 lm, 55W   | ks | 8,000   | 328,90 | 2 631,20  |
| 6  | M | 348130002200.S      | Svietidlo N6 - LED, 1000 lm, 10W   | ks | 5,000   | 14,09  | 70,45     |
| 7  | K | 210201081.S         | Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED                                 | ks | 79,000  | 9,10   | 718,90    |
| 8  | M | 348130002400.S<br>4 | Svietidlo N3 - LED, 1920 lm, 24W   | ks | 74,000  | 18,74  | 1 386,76  |
| 9  | M | 348130002400.S<br>1 | Svietidlo N4 - LED, 1440 lm, 18W   | ks | 5,000   | 16,88  | 84,40     |
| 10 | K | 210201082.S         | Zapojenie svietidla IP65, stropného - nástenného LED                                 | ks | 10,000  | 9,10   | 91,00     |
| 11 | M | 348130002400.S      | Svietidlo N2 - LED, 4400 lm, 32W   | ks | 10,000  | 40,00  | 400,00    |
| 12 | K | 210201911.S         | Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg                                    | ks | 158,000 | 10,40  | 1 643,20  |
| 13 | K | 210800107.S         | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5                                      | m  | 316,000 | 0,52   | 164,32    |
| 14 | M | 341110000700.S      | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>  | m  | 316,000 | 0,67   | 211,72    |
| 15 | K | 210964372.S         | Demontáž - svietidla interiérového na strop do 1,0 kg vrátane odpojenia a likvidácie | ks | 158,000 | 3,90   | 616,20    |

D D2 Ostatné

**1 128,00**

|    |   |       |   |     |        |       |        |
|----|---|-------|---|-----|--------|-------|--------|
| 16 | K | Pol10 | Revízia zariadenia                        | hod | 16,000 | 28,50 | 456,00 |
| 17 | K | Pol14 | Pomocné a nevyšpecifikované práce         | hod | 48,000 | 7,00  | 336,00 |
| 18 | K | Pol15 | Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia | hod | 48,000 | 7,00  | 336,00 |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

SO01.O - Ostatné výdavky

Časť:

**SO01.UK - Vykurovanie**

JKSO:

Miesto: Obec Gemerská Poloma

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Projektant:

JM1 s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Fecíľak

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

|                     |              |             |                  |
|---------------------|--------------|-------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |              |             | <b>23 869,44</b> |
|                     | Základ dane  | Sadzba dane | Výška dane       |
| DPH základná        | 0,00         | 20,00%      | 0,00             |
| znížená             | 23 869,44    | 20,00%      | 4 773,89         |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v EUR</b> |             | <b>28 643,33</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

C  
UI

G a.s.  
30TA

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

SO01.O - Ostatné výdavky

Časť:

**SO01.UK - Vykurovanie**

Miesto:

Obec Gemerská Poloma

Dátum:

11.02.2022

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Projektant:

JM1 s.r.o.

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Ing. Feciľak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**23 869,44**

|   |           |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                   | 27,00     |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie     | 27,00     |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 20 632,94 |
| 713 - Izolácie tepelné                      | 489,49    |
| 731 - Ústredné kúrenie - kotolne            | 8 878,70  |
| 732 - Ústredné kúrenie - strojovne          | 5 875,42  |
| 733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie  | 1 978,97  |
| 734 - Ústredné kúrenie - armatúry           | 2 153,32  |
| 735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | 1 257,04  |
| M - Práce a dodávky M                       | 707,50    |
| 23-M - Montáže potrubia                     | 599,90    |
| 95-M - Revízie                              | 107,60    |
| OST - Ostatné                               | 2 502,00  |

# ROZPOČET

Stavba:

Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

SO01.O - Ostatné výdavky

Časť:

**SO01.UK - Vykurovanie**

Miesto:

Obec Gemerská Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**23 869,44**

D HSV Práce a dodávky HSV 27,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 27,00

|   |   |             |   |    |        |      |       |
|---|---|-------------|---|----|--------|------|-------|
| 1 | K | 971036009.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - murivo tehlové -0,00013t | cm | 30,000 | 0,90 | 27,00 |
|---|---|-------------|---|----|--------|------|-------|

D PSV Práce a dodávky PSV 20 632,94

D 713 Izolácie tepelné 489,49

|   |   |                |   |   |        |       |        |
|---|---|----------------|---|---|--------|-------|--------|
| 2 | K | 713482131.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm  | m | 72,000 | 3,31  | 238,32 |
| 3 | M | 283310004600.S | Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky | m | 2,000  | 1,15  | 2,30   |
| 4 | M | 283310006200.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky | m | 30,000 | 2,41  | 72,30  |
| 5 | M | 283310006300   | Izolačná PE trubica 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná                               | m | 40,000 | 2,55  | 102,00 |
| 6 | K | 713482132.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm  | m | 11,000 | 3,65  | 40,15  |
| 7 | M | 283310006400.S | Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky | m | 5,000  | 2,85  | 14,25  |
| 8 | M | 283310006500.S | Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky | m | 6,000  | 3,31  | 19,86  |
| 9 | K | 998713101      | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   | t | 0,010  | 31,00 | 0,31   |

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 8 878,70

|    |   |                |   |    |       |          |          |
|----|---|----------------|---|----|-------|----------|----------|
| 10 | K | 731191938.S    | Tlaková skúška zmontovaného kotla po oprave o v. pl. kotla nad 18 do 40 m2  | ks | 2,000 | 125,00   | 250,00   |
| 11 | K | 731191941.S    | Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla do 5 m2   | ks | 2,000 | 7,00     | 14,00    |
| 12 | K | 731200825.S    | Demontáž kotla ocefového na kvapalnú alebo plynnú palivú s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t   | ks | 3,000 | 38,70    | 116,10   |
| 13 | K | 731202810.S    | Rozrezanie demontovaných kotlov ocefových s hmotnosťou do 500 kg  | ks | 3,000 | 195,55   | 586,65   |
| 14 | K | 731261070.S    | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka   | ks | 2,000 | 391,00   | 782,00   |
| 15 | M | 484120011114.S | Kotol nástenný, plynový, ocefový, kondenzačný, vykurovací, pre prevádzku závislú/nezavislú na vzduchu v miestnosti, farebný dotykový displej, výkon do 32 kW, sada pre napojenie odvodu spalín DN 80, konzola, príslušenstvo kotla, regulácia + rozšírenie okru | ks | 2,000 | 1 250,00 | 2 500,00 |
| 16 | M | 3.024281       | Zberač spalín DN200 pre 2 kotly 80-120 -iba pre kondenzačné kotly, materiál plast   | ks | 1,000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 17 | K | 731291020.S    | Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25  | ks | 1,000 | 73,00    | 73,00    |
| 18 | M | 484810004500.S | Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla, mokrobežné obehové čerpadlo, DN 25, výtlak 6 m, výkon 49/24,5 kW   | ks | 1,000 | 204,00   | 204,00   |
| 19 | K | 731291070.S    | Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25   | ks | 4,000 | 76,00    | 304,00   |
| 20 | M | 484810005900.S | Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 40/20 kW   | ks | 4,000 | 273,00   | 1 092,00 |
| 21 | K | 731361121.S    | Úprava Nerezový komín dvojplášťový, výšky do 8 m  | ks | 1,000 | 120,00   | 120,00   |

| PČ | Typ | Kód            | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | K   | 731370020.S    | Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 3,0 m <sup>3</sup> /h G 6/4" | ks | 1,000    | 33,00        | 33,00             |
| 23 | M   | 484810008920.S | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, prietok 3,0 m <sup>3</sup> /h + izolácia doobjednať                 | ks | 1,000    | 152,50       | 152,50            |
| 24 | K   | 731391811.S    | Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m <sup>2</sup>                            | ks | 3,000    | 7,60         | 22,80             |
| 25 | K   | 731890801.S    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m                                      | t  | 2,000    | 153,00       | 306,00            |
| 26 | K   | 998731101.S    | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m   | t  | 0,150    | 151,00       | 22,65             |

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 5 875,42

|    |   |                |  |    |        |          |          |
|----|---|----------------|--|----|--------|----------|----------|
| 27 | K | 732110812.S    | Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09358t   | m  | 4,000  | 4,72     | 18,88    |
| 28 | K | 732111401.S    | Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m <sup>3</sup> /h (modul 80 mm)  | ks | 1,000  | 20,00    | 20,00    |
| 29 | M | 484650000100.S | Rozdeľovač a zberač modul 80 mm, max. prietok 5 m <sup>3</sup> /hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa, 4 okruhy                  | m  | 1,000  | 450,00   | 450,00   |
| 30 | M | 484650000100   | Rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 80 mm, max. prietok 5 m <sup>3</sup> /hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 MPa, 5 okruhov, RACEN | m  | 1,000  | 450,00   | 450,00   |
| 31 | M | 484650038600.S | Pevný stojan modul 80 mm, výška 200 - 800 mm pre rozdeľovače a zberače   | ks | 2,000  | 90,00    | 180,00   |
| 32 | M | 551210009600   | Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", nikel, PN 10, mosadz   | ks | 10,000 | 5,03     | 50,30    |
| 33 | K | 732219220.S    | Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 400 l  | ks | 1,000  | 86,00    | 86,00    |
| 34 | M | 484380000300.S | Ohrievač zásobníkový bivalentný (2 špirály) v spojení so solárnou čerpadlovou zostavou objem 400 l   | ks | 1,000  | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 35 | K | 732324816.S    | Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 1000 do 2000 l   | ks | 1,000  | 11,30    | 11,30    |
| 36 | K | 732213813.S    | Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu do 630 l   | ks | 1,000  | 53,00    | 53,00    |
| 37 | K | 732213815.S    | Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu nad 1600 do 2500 l   | ks | 1,000  | 105,00   | 105,00   |
| 38 | K | 732214813.S    | Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l  | ks | 1,000  | 10,00    | 10,00    |
| 39 | K | 732331006.S    | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l   | ks | 1,000  | 5,00     | 5,00     |
| 40 | M | 484620000300   | Nádoba expanzná typ s vakom 18 l, D 280 mm, v 420 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela,  | ks | 1,000  | 36,40    | 36,40    |
| 41 | K | 732331018.S    | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l   | ks | 1,000  | 12,00    | 12,00    |
| 42 | M | 484630006600   | Nádoba expanzná s membránou typ NG 80 l, D 480 mm, v 656 mm, pripojenie R 1", 6/1,5 bar, šedá, REFLEX                                      | ks | 1,000  | 88,40    | 88,40    |
| 43 | K | 732331863.S    | Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 18 l   | ks | 1,000  | 65,00    | 65,00    |
| 44 | M | 484620001900.S | Nádoba expanzná s vakom pre solárne systémy, objem 18 l, 10 bar  | ks | 1,000  | 55,80    | 55,80    |
| 45 | K | 732420812.S    | Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t   | ks | 5,000  | 6,00     | 30,00    |
| 46 | K | 732420815.S    | Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 80, -0,02800t   | ks | 1,000  | 8,90     | 8,90     |
| 47 | K | 732470010.S    | Montáž čerpadlovej skupiny pre solárne systémy dvojvetvovej G 3/4, 2-12 l/min  | ks | 1,000  | 35,00    | 35,00    |
| 48 | K | 732491005.S    | Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 110 mm na okruh teplej vody, cirkulacia  | ks | 1,000  | 6,50     | 6,50     |
| 49 | M | 59641500       | UP 20-15 N 150 1x230V 50Hz   | ks | 1,000  | 168,00   | 168,00   |
| 50 | K | 732610105.S    | Montáž 4 solárnych kolektorov plochých na šikmú strechu, na stojato  | ks | 1,000  | 140,00   | 140,00   |
| 51 | M | 484720000800.S | Solárny kolektor plochý rámový s absorpčnou plochou 2,29 m <sup>2</sup> , objem 1,7 l pre montáž do strešnej krytiny, drevený rám          | ks | 4,000  | 420,00   | 1 680,00 |
| 52 | M | 484720002600.S | Hák pre vlnitú škridlu nerezový  | ks | 10,000 | 6,82     | 68,20    |
| 53 | K | 732890801.S    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m   | t  | 1,000  | 56,00    | 56,00    |
| 54 | K | 732890802.S    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m                                  | t  | 1,000  | 60,00    | 60,00    |
| 55 | K | 998732101.S    | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m   | t  | 0,468  | 55,00    | 25,74    |

| PČ    | Typ | Kód            | Popis  | MJ       | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|--|----------|----------|--------------|-------------------|
| D 733 |     |                | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie   | 1 978,97 |          |              |                   |
| 56    | K   | 733110810.S    | Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 80, -0,00858t  | m        | 100,000  | 1,87         | 187,00            |
| 57    | K   | 733125012.S    | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5  | m        | 40,000   | 18,92        | 756,80            |
| 58    | K   | 733125015.S    | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5  | m        | 5,000    | 26,20        | 131,00            |
| 59    | K   | 733125018.S    | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5  | m        | 6,000    | 37,20        | 223,20            |
| 60    | K   | 733151006.S    | Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 18/1,0 mm   | m        | 2,000    | 15,40        | 30,80             |
| 61    | K   | 733151009.S    | Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 22/1,0 mm   | m        | 30,000   | 19,74        | 592,20            |
| 62    | K   | 733190107.S    | Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových  | m        | 51,000   | 0,45         | 22,95             |
| 63    | K   | 733191201.S    | Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm  | m        | 32,000   | 0,64         | 20,48             |
| 64    | K   | 998733101      | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m  | t        | 0,200    | 45,00        | 9,00              |
| 65    | K   | 998733101.S    | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m  | t        | 0,123    | 45,00        | 5,54              |
| D 734 |     |                | Ústredné kúrenie - armatúry  | 2 153,32 |          |              |                   |
| 66    | K   | 734121612.S    | Montáž ventilu spätného PN 4,0/200 °C DN 25  | ks       | 4,000    | 14,00        | 56,00             |
| 67    | M   | 551210012500.S | Ventil spätný uzatvárací DN 25,  | ks       | 4,000    | 5,00         | 20,00             |
| 68    | K   | 734200811.S    | Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t  | ks       | 47,000   | 0,90         | 42,30             |
| 69    | K   | 734200821.S    | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t   | ks       | 47,000   | 2,67         | 125,49            |
| 70    | K   | 734209112.S    | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2   | ks       | 4,000    | 2,90         | 11,60             |
| 71    | K   | 734209115.S    | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1   | ks       | 12,000   | 3,90         | 46,80             |
| 72    | K   | 734209117.S    | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4  | ks       | 7,000    | 6,00         | 42,00             |
| 73    | K   | 734223120.S    | Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2  | ks       | 47,000   | 3,00         | 141,00            |
| 74    | M   | 734223120.s1   | Termostatický radiátorový ventil s automatickým obmedzením prietoku DN 15  | ks       | 47,000   | 6,13         | 288,11            |
| 75    | K   | 734223208.S    | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej   | ks       | 47,000   | 1,55         | 72,85             |
| 76    | M   | 1920060        | Termostatická hlavica so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C  | ks       | 47,000   | 5,94         | 279,18            |
| 77    | K   | 734223257.S    | Montáž šróbenia pre vykurovacie telesá   | ks       | 47,000   | 2,70         | 126,90            |
| 78    | M   | 1392301        | Ventil do spiatočky DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom | ks       | 47,000   | 3,27         | 153,69            |
| 79    | M   | 551210044600.S | Guľový ventil 1/2", páčka chróm  | ks       | 4,000    | 2,40         | 9,60              |
| 80    | M   | 551210044700.S | Guľový ventil 3/4", páčka chróm  | ks       | 4,000    | 3,33         | 13,32             |
| 81    | M   | 551210044800.S | Guľový ventil 1", páčka chróm  | ks       | 8,000    | 5,46         | 43,68             |
| 82    | M   | 551210045100.S | Guľový ventil 6/4", páčka chróm  | ks       | 6,000    | 16,98        | 101,88            |
| 83    | K   | 734251140.S    | Ventil poistný do expanzomatov závitový membránový 1" - 1 1/4"   | ks       | 3,000    | 3,20         | 9,60              |
| 84    | M   | 551210017500.S | Ventil poistný pružinový DN 25, PN 16, 5 bar   | ks       | 3,000    | 25,70        | 77,10             |
| 85    | K   | 734252110.S    | Montáž ventilu poistného rohového G 1/2  | ks       | 2,000    | 2,90         | 5,80              |
| 86    | M   | 551210023300.S | Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 16, mosadz 3 bar   | ks       | 2,000    | 4,77         | 9,54              |
| 87    | K   | 734252130.S    | Montáž ventilu poistného rohového G 1  | ks       | 1,000    | 3,30         | 3,30              |
| 88    | M   | 541320007900   | Poistný ventil pripojenie G 1, 10 bar pre zásobníkové ohrievače vody, mosadz   | ks       | 1,000    | 25,70        | 25,70             |
| 89    | K   | 734291360.S    | Montáž filtra závitového G 6/4   | ks       | 1,000    | 6,40         | 6,40              |
| 90    | M   | 1411115        | Filter závitový DN 40, veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm, hrdlo x hrdlo  | ks       | 1,000    | 9,72         | 9,72              |
| 91    | K   | 734291112.S    | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st.  | ks       | 7,000    | 6,00         | 42,00             |
| 92    | M   | 197730031894.S | Uzatvárací a vypúšťací ventil pre expanzné nádoby 1" s manometrom  | ks       | 3,000    | 28,50        | 85,50             |
| 93    | M   | 551110011100   | Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/8" M, mosadz,  | ks       | 3,000    | 1,80         | 5,40              |
| 94    | M   | 551240006900.S | Guľový kohút DN 25 vypúšťací na horúcu vodu, PN 40, oceleový   | ks       | 1,000    | 14,05        | 14,05             |
| 95    | K   | 734291113      | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2  | ks       | 11,000   | 4,10         | 45,10             |

| PČ | Typ | Kód            | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 96 | M   | 551210009500.S | Ventil od vzdušňovací automatický, 1/2"                         | ks | 11,000   | 5,03         | 55,33             |
| 97 | K   | 734411111.S    | Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A" | ks | 8,000    | 22,50        | 180,00            |
| 98 | K   | 998734101      | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m               | t  | 0,137    | 32,00        | 4,38              |

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 1 257,04

|     |   |             |  |    |         |        |        |
|-----|---|-------------|--|----|---------|--------|--------|
| 99  | K | 73515851201 | Vykurovacia skúška 72hod, prepláchnutie systému, odovzdávací protokol                  | ks | 1,000   | 150,00 | 150,00 |
| 100 | K | 735191910   | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies | m2 | 750,000 | 0,44   | 330,00 |
| 101 | K | 735494811.S | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies                     | m2 | 750,000 | 0,75   | 562,50 |
| 102 | K | 735890801.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m             | t  | 5,500   | 39,00  | 214,50 |
| 103 | K | 998735101.S | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m                            | t  | 0,001   | 40,00  | 0,04   |

D M Práce a dodávky M 707,50

D 23-M Montáže potrubia 599,90

|     |   |            |   |    |        |        |        |
|-----|---|------------|---|----|--------|--------|--------|
| 104 | K | 230071103  | Revízia ventilu poistného DN 15           | ks | 3,000  | 25,00  | 75,00  |
| 105 | K | 230071104  | Revízia ventilu poistného DN 25           | ks | 1,000  | 25,00  | 25,00  |
| 106 | K | 230170001  | Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 50   | ks | 4,000  | 100,00 | 400,00 |
| 107 | K | 230170011  | Skúška tesnosti potrubia podľa DN do - 50 | m  | 83,000 | 0,30   | 24,90  |
| 108 | K | 2301700111 | Skúška kotolne                            | ks | 1,000  | 75,00  | 75,00  |

D 95-M Revízie 107,60

|     |   |             |  |    |       |        |        |
|-----|---|-------------|--|----|-------|--------|--------|
| 109 | K | 950401001.S | Kontrola nízkotlak. kotolne o inštalovanom výkone nad 50 do 250 kW | ks | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 110 | K | 950507222.S | Plynové kotle 60 kW kontrolné meranie komínového ťahu              | ks | 2,000 | 3,80   | 7,60   |

D OST Ostatné 2 502,00

|     |   |           |   |     |         |       |          |
|-----|---|-----------|---|-----|---------|-------|----------|
| 111 | K | HZS000112 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie        | hod | 200,000 | 10,00 | 2 000,00 |
| 112 | K | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín               | hod | 25,000  | 14,00 | 350,00   |
| 113 | K | HZS000213 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 8,000   | 14,00 | 112,00   |
| 114 | K | HZS000312 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny                  | hod | 4,000   | 10,00 | 40,00    |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný Úřad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

SO01.O - Ostatné výdavky

Časť:

**SO01.VZT - Vzduchotechnika**

JKSO:

Miesto: Obec Gemerská Poloma

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Projektant:

JM1 s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Fecilák

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

|                     |              |             |                  |
|---------------------|--------------|-------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |              |             | <b>14 459,67</b> |
|                     | Základ dane  | Sadzba dane | Výška dane       |
| DPH základná        | 0,00         | 20,00%      | 0,00             |
| znižovaná           | 14 459,67    | 20,00%      | 2 891,93         |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v EUR</b> |             | <b>17 351,60</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

CU

IGOR  
IBOTA

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

SO01.O - Ostatné výdavky

Časť:

**SO01.VZT - Vzduchotechnika**

Miesto:

Obec Gemerská Poloma

Dátum:

11.02.2022

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Projektant:

JM1 s.r.o.

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Ing. Fecíľak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**14 459,67**

|   |           |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV   | 3 466,18  |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 381,15    |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   | 3 047,10  |
| 99 - Presun hmôt HSV  | 37,93     |
| PSV - Práce a dodávky PSV   | 743,49    |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby  | 743,49    |
| M - Práce a dodávky M   | 10 250,00 |
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení   | 10 250,00 |
| D7 - Zariadenie č.2 – vetranie a rekuperácia - potrubie a izolácie pre napojenie VZT - pre neoriginálne A | 720,00    |

# ROZPOČET

Stavba:

Obecný Úrad v obci Gemerská Poloma

Objekt:

SO01.O - Ostatné výdavky

Časť:

**SO01.VZT - Vzduchotechnika**

Miesto:

Obec Gemerská Poloma

Dátum:

11.02.2022

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Projektant:

JM1 s.r.o.

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Ing. Fecíľak

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**14 459,67**

D HSV Práce a dodávky HSV 3 466,18

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 381,15

|   |   |             |  |    |        |       |        |
|---|---|-------------|--|----|--------|-------|--------|
| 1 | K | 612423531.S | Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou | m2 | 6,050  | 24,00 | 145,20 |
| 2 | K | 612481119.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 30,250 | 7,80  | 235,95 |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 047,10

|    |   |             |  |    |         |       |        |
|----|---|-------------|--|----|---------|-------|--------|
| 3  | K | 941955002.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                           | m2 | 148,000 | 4,36  | 645,28 |
| 4  | K | 941955003.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m                           | m2 | 135,000 | 5,00  | 675,00 |
| 5  | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m  | m2 | 328,920 | 2,00  | 657,84 |
| 6  | K | 971036017.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - murivo tehlové -0,00041t                    | cm | 540,000 | 1,22  | 658,80 |
| 7  | K | 974031132.S | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t | m  | 121,000 | 2,60  | 314,60 |
| 8  | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím              | t  | 0,947   | 10,26 | 9,72   |
| 9  | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km  | t  | 0,947   | 13,17 | 12,47  |
| 10 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  | t  | 9,470   | 0,41  | 3,88   |
| 11 | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m  | t  | 0,947   | 10,35 | 9,80   |
| 12 | K | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                             | t  | 4,735   | 1,16  | 5,49   |
| 13 | K | 979087213.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                               | t  | 0,947   | 22,25 | 21,07  |
| 14 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                       | t  | 0,947   | 35,00 | 33,15  |

D 99 Presun hmôt HSV 37,93

|    |   |             |   |   |       |       |       |
|----|---|-------------|---|---|-------|-------|-------|
| 15 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 1,517 | 25,00 | 37,93 |
|----|---|-------------|---|---|-------|-------|-------|

D PSV Práce a dodávky PSV 743,49

D 784 Dokončovacie práce - maľby 743,49

|    |   |             |   |    |         |      |        |
|----|---|-------------|---|----|---------|------|--------|
| 16 | K | 784418012.S | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku   | m2 | 328,920 | 1,12 | 368,39 |
| 17 | K | 784452261   | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m (alebo ekvivalent) | m2 | 121,000 | 0,85 | 102,85 |
| 18 | K | 784452371   | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m (alebo ekvivalent)  | m2 | 121,000 | 2,25 | 272,25 |

D M Práce a dodávky M 10 250,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zariadení 10 250,00

|    |   |               |   |    |        |       |          |
|----|---|---------------|---|----|--------|-------|----------|
| 19 | K | montáž VZT J. | Montážne práce - osadenie stenovej decentrálnej / lokálnej VZT jednotky 150 Premium Plus. Osadenie jednotky do konštrukcie muriva + ostatná montáž + doprava (alebo ekvivalent) | ks | 12,000 | 95,00 | 1 140,00 |
|----|---|---------------|---|----|--------|-------|----------|

| PČ   | Typ | Kód            | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 20   | M   | VZT jednotka   | Decentrálna / lokálna stenová rekuperačná jednotka 150 Premium Plus s rekuperačným výmenníkom. Priemer VZT jednotky Ø150mm. Stavebný otvor do fasády Ø162mm. Špecifikácia: Prívod vzduchu maximálny: 105 m <sup>3</sup> /hod, Odvod vzduchu maximálny: 95 m <sup>3</sup> /hod, Nočný r. (alebo ekvivalent) | ks | 12,000   | 600,00       | 7 200,00          |
| 21   | M   | VZT jednotka.1 | D+M predĺženie jednotky do fasády o L=200 mm   | ks | 12,000   | 15,00        | 180,00            |
| 22   | M   | VZTjednotka.2  | D+M Lemu okolo exteriérového krytu pre stenovú VZT jednotku 150 Premium Plus (alebo ekvivalent)  | ks | 12,000   | 25,00        | 300,00            |
| 23   | M   | VZTjednotka.3  | Infračervený diaľkový ovládač  | ks | 4,000    | 20,00        | 80,00             |
| 24   | K   | 998735194      | Montáž riadiaceho káblovania   | ks | 12,000   | 20,00        | 240,00            |
| 25   | K   | SYKFY 2-2-05   | Dodávka riadiaceho káblovania  | ks | 12,000   | 20,00        | 240,00            |
| 26   | K   | 998769203      | Presun hmôl pre montáž vzduchotechnických zariadení na stavbe (objekte)  | %  | 150,000  | 1,00         | 150,00            |
| D D7 |     |                | Zariadenie č.2 – vetranie a rekuperácia - potrubie a izolácie pre napojenie VZT - pre ne   |    |          |              | 720,00            |
| 27   | K   | ELI            | Dodávka a montáž prívodného káblu pre VZT jednotku vrátane vybavenia rozvadzača istiacimi prvkami a vrátane prierezov pre kabeláže   | ks | 12,000   | 60,00        | 720,00            |