

Objedávateľ : Obec Gemerská Poloma Vypracoval: Singovská D.
 Stavba : Gemerská Poloma - kanalizácia I.a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojk
 Objekt : Kanalizačná sieť Dátum: 1.2.2016
 Časť : 1 - stoka A - U.I. Záhradná

PRÍLOHA C.2.2 FORMULÁR SPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Por. číslo	Kód cenníka	Špecifikácia položky - práce, materiál	Množstvo, výmera	Mierná jednotka	Jednotková cena (EUR)
------------	-------------	--	------------------	-----------------	-----------------------

1 - ZEMLNÉ PRÁČE

1		Odsráňanie asfaltového podkladu alebo krytu akýmkoľvek spôsobom, v ploche do 500 m ² , hr. 100 mm	303,00	m ²	1,00 €
2		Vodrovnné premiestnenie výkopku po nespúvnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	10,10	m ³	4,00 €
3		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespúvnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	141,40	m ³	0,90 €
4		Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	10,10	m ³	10,00 €
5		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	10,10	m ³	0,20 €
6		Príplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - Súdka TKO (vyjst' miesto uloženia:)	20,20	t	2,00 €
7		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	607,00	m ²	0,41 €

5 - KOMUNIKÁCIE

8		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhuťnením po zhuťnení v priemernej hr. 50 mm - šírkoru tr. 0/16	607,00	m ²	2,00 €
9		Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhuťnením tr. i., po zhuťnení hr. 50 mm	607,00	m ²	9,80 €
10		Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m ²	607,00	m ²	0,50 €
11		betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhuťnení III.tr. (žŕkový (ABL) hr. 50mm	607,00	m ²	11,00 €

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁČE

12		Výšková úprava poklopotov tesnujúcich podzemných sietí (vodovod, sl. pŕyrovod) do úroveň nivelety MK	2,00	ks	55,27
----	--	---	------	----	-------

13	Rezanie asfaltbetónového krytu vozovky hr. do 100 mm	5,00	m	3,50
14	Porealizačné geodetické zameranie	607,00	m2	0,50
15	Presun hmot pre komunikácie	169,960	t	0,96

V Gemerskej Polome dňa . . 15 . -03- 2016

V Košiciach dňa 01.03.2016

Objednávateľ:

Ing. Miroslav Michalka
starosta obce

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dancišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

.....

.....

VTV AJ TAVRICE

Objemávateľ: Obec Gemerská Poloma

Stavba: Gemerská Poloma - kanalizácia I.a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojk

Objekt: Kanalizačná sieť

Časť: 2 - stoka A - Ul. Krátka

Vypracoval: Singovská D.

Dátum: 1.2.2016

PRÍLOHA Č.2.2 FORMULÁR ŠPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Por. číslo	Kód centrika	Špecifikácia položky - práce, materiál	Množstvo, výmera	Merná jednotka	Jednotková cena (EUR)
1 - ZEMNÉ PRÁCE					
1		Odsrátenie asfaltového podkladu alebo krytu akýmkoľvek spôsobom, v ploche do 500 m ² , hr. 100 mm	19,50	m ²	1,00 €
2		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	0,65	m ³	4,00 €
3		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m ³ , pripäť k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	9,10	m ³	0,90 €
4		Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	0,65	m ³	10,00 €
5		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	0,65	m ³	0,20 €
6		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - Skládka TKO (uviesť miesto uloženia:)	1,30	t	2,00 €
7		Úprava pláče v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	240,00	m ²	0,41 €
5 - KOMUNIKÁCIE					
8		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestraním, vlhčením a zhutnením po zhutnení v priemerej hr. 50 mm - štrkodva tr. Ø116	240,00	m ²	2,00 €
9		Podklad z kameniva obeleného asfaltom s rozprestraním a zhutnením tr. 1., po zhutnení hr. 50 mm	240,00	m ²	9,80 €
10		Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m ²	240,00	m ²	0,50 €
11		Betón asfaltový modifik. AF-POLLOBITom po zhutnení III. tr. izžkový (ABL) hr. 50mm	240,00	m ²	11,00 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					

12	Výšková úprava pokloпов jestvujících podzemních sítí (vodovod, sil. plynovod) do úrovně nivelety MK	1,00	ks	55,27
13	Rezanie asflobetónového krytu vozovky hr. do 100 mm	4,00	m	3,50
14	Porealizačné geodetické zameranie	240,00	m2	0,50
15	Presun hmbt pre komunikácie	67,200	t	0,96

V Gemerskej Polome dňa . 15 .-03- 2016

Objednávateľ:

Ing. Miroslav Michalka
starosta obce

V Košiciach dňa 01.03.2016

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

.....

..... /

Vypracoval: Singovská D.

Objedávateľ: Obec Gemerská Poloma
 Stavba: Gemerská Poloma - kanalizácia I.a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojkov
 Objekt: Kanalizačná sieť
 Časť: 3 - stoka A - UJ. Madáčova

Dátum: 1.2.2016

PRÍLOHA C.2.2 FORMULÁR SPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Por. číslo	Kód cenníka	Špecifikácia položky - práce, materiál	Množstvo, výmera	Merná jednotka	Jednotková cena (EUR)
1 - ZEMNÉ PRÁCE					
1		Odsíranie asfaltového podkladu alebo krytu akýmkoľvek spôsobom, v ploche do 500 m ² , hr. 100 mm	97,00	m ²	1,00 €
2		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	3,23	m ³	4,00 €
3		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každý ďalší a začiatých 1000 m	45,22	m ³	0,90 €
4		Nakladanie neuhňutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	3,23	m ³	10,00 €
5		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	3,23	m ³	0,20 €
6		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) osídlené - Skládka TKO (uviesť miesto uloženia:)	6,46	t	2,00 €
7		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	476,50	m ²	0,41 €
5 - KOMUNIKÁCIE					
8		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozpreštrím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení v priemerej hr. 50 mm - štrkodiva fr.:0/16	476,50	m ²	2,00 €
9		Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozpreštrím a zhutnením tr. I., po zhutnení hr. 50 mm	476,50	m ²	9,80 €
10		Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m ²	476,50	m ²	0,50 €
11		Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení III.tr. lôžkový (ABL) hr. 50mm	476,50	m ²	11,00 €

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

		1,00	Ks	55,27
12	Výšková úprava poklopop jestvujících podzemních sietí (vodovod, stl. plynovod ...) do úrovne nivelety MK			
13	Rezanie asfítobetonového krytu vozovky hr. do 100 mm	5,00	m	3,50
14	Porealizačné geodetické zameranie	476,50	m2	0,50
15	Presun hmot pra komunikácie	133,420	t	0,96

V Gemerskej Polbme dňa. **15.03.2016**

V Košiciach dňa 01.03.2016

Objednávateľ:

Ing. Miroslav Michalka
starosta obce

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dancišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

.....

.....




Objedávateľ : Obec Gemerská Poloma

Stavba : Gemerská Poloma - kanalizácia I.a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojk

Objekt : Kanalizačná sieť

Časť : 4 - stoka AA-1 - UJ. Pionierov 2

Vypracovali: Singovská D.

Dátum: 1.2.2016

PRÍLOHA Č.2.2 FORMULÁR SPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Por. číslo	Kód cenníka	Špecifikácia položky - práce, materiál	Množstvo, výmera	Merná jednotka	Jednotková cena (EUR)
1 - ZEMNÉ PRÁČE					
1		Odstúpenie asfaltového podkladu alebo krytu akýmkoľvek spôsobom, v ploche do 500 m ² , hr. 100 mm	377,00	m ²	1,00 €
2		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	12,57	m ³	4,00 €
3		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každý ďalší a začatých 1000 m	175,99	m ³	0,90 €
4		Nekladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	12,57	m ³	10,00 €
5		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	12,57	m ³	0,20 €
6		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - Skládka TKO (uviesť miesto uloženia:)	25,14	t	2,00 €
7		Úprava pláňa v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	494,00	m ²	0,41 €
5 - KOMUNIKÁCIE					
8		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕcnením a zhutnením po zhutnení v priemernej hr. 50 mm - štrkodva fr.:0/16	494,00	m ²	2,00 €
9		Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.50 mm	494,00	m ²	9,80 €
10		Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m ²	494,00	m ²	0,50 €
11		Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení III.tr. lôžkový (ABL) hr. 50mm	494,00	m ²	11,00 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁČE					

12	Výšková úprava pokloпов jestvujúcich podzemných sieť (vodovod, stl. plynovod) do úrovne nivelezy MK	2,00	ks	55,27
13	Rezanie asfobetónového krytu vozovky hr. do 100 mm	4,00	m	3,50
14	Porealizačné geodetické zameranie	494,00	m2	0,50
15	Presun hmôt pre komunikácie	136,320	t	0,96

V Gemerskej Polome dňa . . 15 . -03- 2016

V Košiciach dňa 01.03.2016

Objednávateľ:

Ing. Miroslav Michalka
starosta obce

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Ing. Róbert Šimály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

Objedávateľ : Obec Gemerská Poloma

Stavba : Gemerská Poloma – kanalizácia I.a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojk

Objekt : Kanalizačná sieť

Časť : 5 – stoka AB – UJ. Nová

Vypracoval: Šingovská D.

Dátum: 1.2.2016

PRÍLOHA C.2.2 FORMULÁR SPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Por. číslo	Kód cenníka	Špecifikácia položky - práce, materiál	Množstvo, výmera	Merná jednotka	Jednotková cena (EUR)
------------	-------------	--	------------------	----------------	-----------------------

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1		Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu akýmkoľvek spôsobom, v ploche do 500 m ² , hr. 100 mm	431,00	m ²	1,00 €
2		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespavtenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	14,36	m ³	4,00 €
3		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespavtenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ , pripočítajúc k cene za každý ďalší a začiatky 1000 m	201,04	m ³	0,90 €
4		Nakladanie neufajfnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	14,36	m ³	10,00 €
5		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	14,36	m ³	0,20 €
6		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - Skládka TKO (uviesť miesto uloženia:)	26,72	l	2,00 €
7		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	764,00	m ²	0,41 €

5 - KOMUNIKÁCIE

8		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕtčením a zhutnením po zhutnení v priemernej hr. 50 mm - štrkodrva tr.:0/16	764,00	m ²	2,00 €
9		Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.1., po zhutnení hr.50 mm	764,00	m ²	9,80 €
10		Preliate podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m ²	764,00	m ²	0,50 €
11		Beitón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení III.tr. ľbžkový (ABL.) hr. 50mm	764,00	m ²	11,00 €

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

12	Výšková úprava poklopy existujúcich podzemných sietí (vodovod, stl. plynovod ...) do úrovne nivelety MK	2,00	ks	55,27
13	Rezanie asfaltobetónového krytia vozovky hr. do 100 mm	5,00	m	3,50
14	Porealizačná geodetická zameranie	794,00	m2	0,50
15	Presun hmôt pre komunikácie	213,920	t	0,96

V Gemerskej Polome dňa **15.03.2016**

V Košiciach dňa 01.03.2016

Objednávateľ:

Ing. Miroslav Michalka
starosta obce

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dancišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

.....

....

2)

Objedávateľ : Obec Gemerská Poloma
 Stavba : Gemerská Poloma - kanalizácia I.a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojk
 Objekt : Kanalizačná sieť
 Časť : 6 - stoka AB-1 - UJ. Pionierov 1

Vypracoval: Singovská D.

Dátum:

PRÍLOHA C.2.2 FORMULÁR SPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Por. číslo	Kód cenníka	Špecifikácia položky - práce, materiál	Množstvo, výmera	Merná jednotka	Jednotková cena (EUR)
------------	-------------	--	------------------	----------------	-----------------------

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1		Odsiernenie asfaltového podkladu alebo krytu akýmkoľvek spôsobom, v ploche do 500 m ² , hr. 100 mm	144,00	m ²	1,00 €
2		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespovnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	4,80	m ³	4,00 €
3		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespovnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každý ďalší a začiatých 1000 m	67,20	m ³	0,90 €
4		Nakladanie neuzhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	4,80	m ³	10,00 €
5		Uloženie sypaniny na sličky do 100 m ³	4,80	m ³	0,20 €
6		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - Slička TKO (uviesť miesto uloženia:)	9,60	t	2,00 €
7		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	306,00	m ²	0,41 €

5 - KOMUNIKÁCIE

8		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vyhčnením a zhutnením po zhutnení v priemernej hr. 50 mm - štrkodiva tr. 0/16	306,00	m ²	2,00 €
9		Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr. 1., po zhutnení hr. 50 mm	306,00	m ²	9,80 €
10		Preliaťe podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m ²	306,00	m ²	0,50 €
11		Belón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení III.tr. ložkový (ABL) hr. 50mm	306,00	m ²	11,00 €

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

12.	Výšková úprava poklopy jestvujúcich podzemných sietí (vodovod, stl. plynovod) do úrovne nivelety MK	2,00	ks	55,27
13.	Rezanie asifbetónového krytu vozovky hr. do 100 mm	4,00	m	3,50
14.	Porealizačné geodetické zameranie	306,00	m2	0,50
15.	Presun hrád pre komunikácie	85,680	t	0,96

V Gemerskej Polome dňa . 15 . 03 . 2016

V Košiciach dňa 01.03.2016

Objednávateľ:

Ing. Miroslav Michalka
starosta obce

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dancišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

.....

.....

.....

Vypracovali: Singovská D.

Objedávateľ : Obec Gemerská Poloma
 Stavba : Gemerská Poloma - kanalizácia I.a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojk
 Objekt : Kanalizačná sieť
 Časť : 7 - stoka AC - Ul. Mierová

Dátum: 1.2.2016

PRÍLOHA Č.2.2 FORMULÁR SPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Por. číslo	Kód cenníka	Špecifikácia položky - práce, materiál	Množstvo, výmera	Merná jednotka	Jednotková cena (EUR)
1 - ZEMNÉ PRÁCE					
1		Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu akýmkoľvek spôsobom, v ploche do 500 m ² , hr.100 mm	321,00	m ²	1,00 €
2		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	10,70	m ³	4,00 €
3		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každý ďalší a začiatých 1000 m	149,80	m ³	0,90 €
4		Nakladanie neuhľatného výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	10,70	m ³	10,00 €
5		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	10,70	m ³	0,20 €
6		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - Skládky TKO (uviesť miesto uloženia.)	21,40	t	2,00 €
7		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	534,00	m ²	0,41 €
5 - KOMUNIKÁCIE					
8		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozpreštrím, vlnčením a zhutnením po zhutnení v priemerej hr. 50 mm - štrkopieska fr.:0/16	534,00	m ²	2,00 €
9		Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozpreštrím a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.50 mm	534,00	m ²	9,80 €
10		Preliate podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m ²	534,00	m ²	0,50 €
11		Bežón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení III.tr. ľbžkový (ABL) hr. 50mm	534,00	m ²	11,00 €

12	Výšková úprava poklopu jestvujúcich podzemných sietí (vodovod, stl. plynovod) do úrovne niveley MK	2,00	ks	55,27
13	Rezanie asfobetónového krytu vozovky hr. do 100 mm	4,00	m	3,50
14	Porizovačné geodetické zameranie	534,00	m2	0,50
15	Presun hmôt pre komunikácie	149,520	t	0,96

V Gemerskej Polome dňa... **15. 03. 2016**

V Košiciach dňa 01.03.2016

Objednávateľ:

Ing. Miroslav Michalka
starosta obce

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

.....

....

.....

/

✓

Objedávateľ : Obec Gemerská Poloma
 Stavba : Gemerská Poloma - kanalizácia I.a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojkov
 Objekt : Kanalizačná sieť
 Časť : 8 - stoka AC - UJ. Jarková

Vypracoval: Singovská D.

Dátum: 1.2.2016

PRÍLOHA C.2.2 FORMULÁR SPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Pr. číslo	Kód cenníka	Špecifická položka - práce, materiál	Množstvo, výmera	Memá jednotka	Jednotková cena (EUR)
-----------	-------------	--------------------------------------	------------------	---------------	-----------------------

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1		Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu akýmkoľvek spôsobom, v ploche do 500 m ² , hr. 100 mm	764,00	m ²	1,00 €
2		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespavenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	26,13	m ³	4,00 €
3		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespavenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	365,86	m ³	0,90 €
4		Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	26,13	m ³	10,00 €
5		Uloženie sypaviny na skládky do 100 m ³	26,13	m ³	0,20 €
6		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - Skládka TKO (uviesť miesto uloženia:)	52,26	t	2,00 €
7		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	1 100,00	m ²	0,41 €

5 - KOMUNIKÁCIE

8		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozpresťtím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení v priemernej hr. 50 mm - šírkošva tr.:0/16	1 100,00	m ²	2,00 €
9		Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozpresťtím a zhutnením tr.:l., po zhutnení hr.:50 mm	1 100,00	m ²	9,80 €
10		Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m ²	1 100,00	m ²	0,50 €
11		Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení III tr. lôžkový (ABL) hr. 50mm	1 100,00	m ²	11,00 €

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

12	Výšková úprava pokloпов jestvujúcich podzemných sietí (vodovod, sil. plynovod ...) do úrovne nivelety MK	2,00	ks	55,27
13	Rezanie asfobetónového krytu vozovky hr. do 100 mm	5,00	m	3,50
14	Porizovačné geodetické zameranie	1 100,00	m2	0,50
15	Presun hmôt pre komunikácie	308,000	t	0,96

V Gemerskej Polome dňa... 15.03.2016

Objednávateľ:
Ing. Miroslav Michalika
starosta obce

V Košiciach dňa 01.03.2016

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Dancišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

.....
.....
.....
.....
.....

Objedávateľ : Obec Gemerská Poloma
 Stavba : Gemerská Poloma - kanalizácia I.a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojkov
 Objekt : Kanalizačná sieť
 Časť : 9 - stoka AC1 - Ul. Hviezdoslavova

Vypracoval: Singovská D.
 Dátum: 1.2.2016

PRÍLOHA C.2.2 FORMULÁR SPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Par. číslo	Kód cenníka	Špecifikácia položky - práce, materiál	Množstvo, výmera	Merná jednotka	Jednotková cena (EUR)
------------	-------------	--	------------------	----------------	-----------------------

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1		Odsrátenie asfaltového podkladu alebo krytu akýmkoľvek spôsobom, v ploche do 500 m ² , hr. 100 mm	61,00	m ²	1,00 €
2		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	2,03	m ³	4,00 €
3		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	28,46	m ³	0,50 €
4		Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	2,03	m ³	10,00 €
5		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	2,03	m ³	0,20 €
6		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - Skládky TKO (uviesť miesto uloženia:)	4,06	t	2,00 €
7		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	248,00	m ²	0,41 €

5 - KOMUNIKÁCIE

8		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozpreštením, vlnčením a zhutnením po zhutnení v príemernej hr. 50 mm - štrkodva fr.:0/16	248,00	m ²	2,00 €
9		Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozpreštením a zhutnením vr.1., po zhutnení hr.50 mm	248,00	m ²	9,80 €
10		Prelátie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m ²	248,00	m ²	0,50 €
11		Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení III.tr. ľožkový (ABL) hr. 50mm	248,00	m ²	11,00 €

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

12	Výšková úprava pokloпов jestvujících podzemních sítí (vodovod, stl. plynovod ...) do úrovně nivelezy MK	2,00	ks	55,27
13	Rezanie asfaltobetonového krytu vozovky hr. do 100 mm	5,00	m	3,50
14	Porealizačné geodetické zameranie	248,00	m2	0,50
15	Presun hmôt pre komunikácie	69,44	t	0,96

V Gemerskej Polome dňa. 15. 03. 2016

Objednávateľ:

Ing. Miroslav Michalka
starosta obce

V Košiciach dňa 01.03.2016

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

.....

//

Objedávateľ : Obec Gemerská Poloma
 Stavba : Gemerská Poloma - kanalizácia I.a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojkov
 Objekt : Kanalizačná sieť
 Časť : 10 - stoka AC1 - Ul. Partizánska

Vypracoval: Šingovská D.

Dátum: 1.2.2016

PRÍLOHA C-2.2 FORMULÁR SPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Por. číslo	Kód cenníka	Špecifikácia položky - práce, materiál	Množstvo, výmera	Merná jednotka	Jednotková cena (EUR)
------------	-------------	--	------------------	----------------	-----------------------

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1		Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu akýmkoľvek spôsobom, v ploche do 500 m ² , hr. 100 mm	42,00	m ²	1,00 €
2		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespavenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	1,40	m ³	4,00 €
3		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespavenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ , pripočítajúc k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	19,60	m ³	0,90 €
4		Nakladanie neuhlňnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	1,40	m ³	10,00 €
5		Uloženie sypaliny na skládky do 100 m ³	1,40	m ³	0,20 €
6		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 os) ostatné - Skláčka TKO (uviesť miesto uloženia:)	2,80	t	2,00 €
7		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	94,50	m ²	0,41 €

5 - KOMUNIKÁCIE

8		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení v prímernej hr. 50 mm - štrková hr.:0/16	94,50	m ²	2,00 €
9		Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.50 mm	94,50	m ²	9,80 €
10		Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m ²	94,50	m ²	0,50 €
11		Betón asfaltový modifik. APOLLOBIT om po zhutnení III.tr. lôžkový (ABL) hr. 50mm	94,50	m ²	11,00 €

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

12	Výšková úprava poklopop jestvujících podzemných sietí (vodovod, stl. plynovod) do úrovne nivelety MK	1,00	ks	55,27
13	Rezanie asfaltobetónového krytu vozovky hr. do 100 mm	4,00	m	3,50
14	Porealizačné geodetické zameranie	94,50	m2	0,50
15	Presun hmôt pre komunikácie	26,460	t	0,96

V Gemerskej Polome dňa . 15 . 03 - 2016

Objednávateľ:

Ing. Miroslav Michalka
starosta obce

V Košiciach dňa 01.03.2016

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančíšin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

...

Objedávateľ : Obec Gemerská Poloma
 Stavba : Gemerská Poloma - kanalizácia I.a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojkov
 Objekt : Kanalizačná sieť
 Časť : 11 - stoka AD - UJ, Kukučínova

Vypracoval: Singovská D.

Dátum: 1.2.2016

PRÍLOHA C.2.2 FORMULÁR SPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Por. číslo	Kód centrika	Špecifikačná položka - práce, materiál	Množstvo, výmera	Meraná jednotka	Jednotková cena (EUR)
------------	--------------	--	------------------	-----------------	-----------------------

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1		Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu akýmkoľvek spôsobom, v ploche do 500 m ² hr.100 mm	218,00	m ²	1,00 €
2		Vodorovné premiesnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	7,27	m ³	4,00 €
3		Vodorovné premiesnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	101,78	m ³	0,90 €
4		Nakladanie neufatnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	7,27	m ³	10,00 €
5		Uloženie sypaliny na skládky do 100 m ³	7,27	m ³	0,20 €
6		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 06) ostatné - Skládka TKO (uviesť miesto uloženia:)	14,54	t	2,00 €
7		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	350,00	m ²	0,41 €

5 - KOMUNIKÁCIE

8		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení v priemernej hr. 50 mm - šírkoštrva fr.:0/16	350,00	m ²	2,00 €
9		Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.50 mm	350,00	m ²	9,80 €
10		Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m ²	350,00	m ²	0,50 €
11		Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení III.tr. lôžkový (ABL) hr. 50mm	360,00	m ²	11,00 €

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

12	Výšková úprava poklopov lešvujúcich podzemných sietí (vodovod, sil. plynovod) do úrovne nivelety MK	2,00	ks	55,27
13	Rezanie asiflobetónového krytu vozovky hr. do 100 mm	5,00	m	3,50
14	Porealizačné geodetické zameranie	350,00	m2	0,50
15	Presun hmôt pre komunikácia	98,000	t	0,96

V Gemerskej Polome dňa . . . 15 . . : 03 : 2016

V Košiciach dňa 01.03.2016

Objednávateľ:

Ing. Miroslav Michalka
starosta obce

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dancišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

Objedávateľ: Obec Gemerská Poloma

Stavba: Gemerská Poloma - kanalizácia I.a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojk

Objekt: Kanalizačná sieť

Časť: 12 - stoka AH - Ul. 9.mája

Vypracoval: Šingovská D.

Dátum: 1.2.2016

PRÍLOHA C.2.2 FORMULÁR SPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Por. číslo	Kód cenníka	Špecifikácia položky - práce, materiál	Množstvo, výmera	Merná jednotka	Jednotková cena (EUR)
------------	-------------	--	------------------	----------------	-----------------------

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1		Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu akýmkoľvek spôsobom, v ploche do 500 m ² , hr. 100 mm	57,00	m ²	1,00 €
2		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	2,23	m ³	4,00 €
3		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	31,27	m ³	0,90 €
4		Nakladanie neuháňutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	2,23	m ³	10,00 €
5		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	2,23	m ³	0,20 €
6		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 06) ostatné - Skládka TKO (uviesť miesto uloženia:)	4,46	t	2,00 €
7		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuňnením	212,50	m ²	0,41 €

5 - KOMUNIKÁCIE

8		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vyhčnením a zhuňnením po zhuňnení v priemernej hr. 50 mm - štrková hr. 0/16	212,50	m ²	2,00 €
9		Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhuňnením tr. 1., po zhuňnení hr. 50 mm	212,50	m ²	9,80 €
10		Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m ²	212,50	m ²	0,50 €
11		Beťón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhuňnení III. tr. Iážkový (ABL) hr. 50mm	212,50	m ²	11,00 €

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

12	Výšková úprava poklopop jestvujících podzemných sietí (vodovod, sl. plynovod) do úrovne nivelety MK	2,00	ks	55,27
13	Rezanie asfaltobetonového krytu vozovky hr. do 100 mm	4,00	m	3,50
14	Perealizačné geodetické zameranie	212,50	m2	0,50
15	Presun hmôt pre komunikácie	59,500	t	0,96

V Gemerskej Poime dňa . 15 . 03 . 2016

Objednávateľ:

Ing. Miroslav Michalka
starosta obce

V Košiciach dňa 01.03.2016

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

Ing. JuraJ Dančišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

.....

Objedávateľ : Obec Gemerská Poloma
 Stavba : Gemerská Poloma - kanalizácia I.a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojkov
 Objekt : Kanalizačná sieť
 Časť : 13 - stoka AL - UJ. Lipová

Vypracoval: Singovská D.
 Dátum: 1.2.2016

PRÍLOHA C.2.2 FORMULÁR SPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Por. číslo	Kód cenníka	Špecifikácia položky - práca, materiál	Množstvo, výmera	Mierná jednotka	Jednotková cena (EUR)
------------	-------------	--	------------------	-----------------	-----------------------

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1		Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu akýmkoľvek spôsobom, v ploche do 500 m ² , hr. 100 mm	267,00	m ²	1,00 €
2		Vodorovné premiesnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	8,90	m ³	4,00 €
3		Vodorovné premiesnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	124,60	m ³	0,90 €
4		Nakladanie neufajfnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	8,90	m ³	10,00 €
5		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	8,90	m ³	0,20 €
6		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - Skládka TKO (uviesť miesto uloženia:)	17,80	l	2,00 €
7		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	279,00	m ²	0,41 €

5 - KOMUNIKÁCIE

8		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení v priemerej hr. 50 mm - štrkodra fr.:0/16	279,00	m ²	2,00 €
9		Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr. l., po zhutnení hr. 50 mm	279,00	m ²	9,80 €
10		Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m ²	279,00	m ²	0,50 €
11		Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení III. tr. Iščkový (ABL) hr. 50mm	279,00	m ²	11,00 €

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE					
12	Výšková úprava poklopop jestvujúcich podzemných sietí (vodovod, stl. plynovod ...)	do úrovne nivelety MK	2,00	ks	55,27
13	Rezanie asfaltobetónového krytu vozovky hr. db 100 mm		4,00	m	3,50
14	Porealizačné geodetické zameranie		279,00	m2	0,50
15	Prerun hmot pre komunikácie		78,120	t	0,95

V Gemerskej Polome dňa . 15 .-03- 2016

Objednávateľ:
Ing. Miroslav Michalka
starosta obce

V Košiciach dňa 01.03.2016

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda/predstavenstva
Ing. Juraj Dančíš
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

...

/

Výpracoval: Singovská D.
Dátum: 1.2.2016

Objedávateľ: Obec Gemerská Poloma
 Stavba: Gemerská Poloma - kanalizácia I.a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojk
 Objekt: Kanalizačná sieť
 Úseň: 14 - stoka AB1-II.st. - Ul. Hostinského

PRÍLOHA Č.2.2 FORMULÁR SPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Por. číslo	Kód centrika	Špecifikácia položky - práce, materiál	Množstvo, výmera	Merná jednotka	Jednotková cena (EUR)
1 - ZEMNÉ PRÁCE					
1		Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu akýmkoľvek spôsobom, v ploche do 500 m ² , hr. 100 mm	215,00	m ²	1,00 €
2		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	7,17	m ³	4,00 €
3		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každý ďalších 1000 m	100,33	m ³	0,90 €
4		Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	7,17	m ³	10,00 €
5		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	7,17	m ³	0,20 €
6		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - Skládka TKO (uviesť miesto uloženia:)	14,34	t	2,00 €
7		Úprava pláňa v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	367,00	m ²	0,41 €
5 - KOMUNIKÁCIE					
8		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení v priemerej hr. 50 mm - štrkodiva fr.:0/16	367,00	m ²	2,00 €
9		Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr. I., po zhutnení hr. 50 mm	367,00	m ²	9,80 €
10		Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m ²	367,00	m ²	0,50 €
11		Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení III.tr. lôžkový (AB1), hr. 50mm	367,00	m ²	11,00 €

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE					
12	Výšková úprava pokloпов jestvujících podzemných sietí (vodovod, sl. plynovod ...) do úroveň nivelety MİK	1,00	ks		55,27
13	Rezanie asfaltobetónového krytu vozovky hr. do 100 mm	4,00	m		3,50
14	Porealizačné geodetické zameranie	367,00	m2		0,50
15	Presun hmôt pre komunikácie	102,760	t		0,98

V Gemerskej Polome dňa . . 15 . - 03 - 2016

Objednávateľ:
Ing. Miroslav Michalka
starosta obce

V Košiciach dňa 01.03.2016

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Dancišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

.....

Objedávateľ : Obec Gemerská Poloma

Stavba : Gemerská Poloma - kanalizácia I.a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojk

Objekt : Kanalizačná sieť

Časť : 15 - stoka AE-II.st. - Ul. Súľovská

Vypracoval: Singovská D.

Dátum: 1.2.2016

PRÍLOHA C.2.2 FORMULÁR ŠPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Por. číslo	Kód cenníka	Špecifikácia položky - práca, materiál	Množstvo, výmera	Merná jednotka	Jednotková cena (EUR)
------------	-------------	--	------------------	----------------	-----------------------

1 - ZEMINÉ PRÁČE

1		Odsúťovanie asfaltového podkladu alebo krytu akýmkoľvek spôsobom, v ploche do 500 m ² , hr.100 mm	237,00	m ²	1,00 €
2		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	7,90	m ³	4,00 €
3		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	110,60	m ³	0,90 €
4		Nakladanie neuhňutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	7,90	m ³	10,00 €
5		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	7,90	m ³	0,20 €
6		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - Skládka TKO (uviesť miesto uloženia:)	15,80	t	2,00 €
7		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	756,00	m ²	0,41 €

5 - KOMUNIKÁCIE

8		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vibčením a zhutnením po zhutnení v priemernej hr. 50 mm - štrkodva fr.:0/16	756,00	m ²	2,00 €
9		Podklad z kameniva obaťného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.50 mm	756,00	m ²	9,80 €
10		Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m ²	756,00	m ²	0,50 €
11		Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení III.tr. lôžkový (ABL) hr. 50mm	756,00	m ²	11,00 €

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁČE

12	Výšková úprava poklopy jestvujúcich podzemných sietí (vodovod, stl. plynovod ...) do úrovne nivelety MK	1,00	ks	55,27
13	Rezanie asfaltbetónového krytu vozovky hr. do 100 mm	2,00	m	3,50
14	Ponešizačné geodetické zameranie	756,00	m2	0,50
15	Presun hmôt pre komunikácie	211,680	t	0,96

V Gemerskej Polome dňa . . 15. 03. 2016

V Košiciach dňa 01.03.2016

Objednávateľ:
Ing. Miroslav Michaika
starosta obce

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Ing. Róbert Šimály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dancišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

....

Objaviteľ : Obec Gemerská Poloma
 Stavba : Gemerská Poloma - kanalizácia I.a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojkov
 Objekt : Kanalizačná sieť
 Práca : 16 - stoka AF - Ul. Šafárikova

Vypracoval: Singovská D.

Dátum: 1.2.2016

PRÍLOHA Č.2.2 FORMULÁR SPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Por. číslo	Kód cenníka	Špecifikácia položky - práce, materiál	Množstvo, výmera	Merná jednotka	Jednotková cena (EUR)
1 - ZEMNÉ PRÁCE					
1		Odsťranenie asfaltového podkladu alebo krytu akýmkoľvek spôsobom, v ploche do 500 m ² , hr. 100 mm	312,00	m ²	1,00 €
2		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespavenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	10,40	m ³	4,00 €
3		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespavenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každý ďalší a začalý 1000 m	145,60	m ³	0,90 €
4		Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	10,40	m ³	10,00 €
5		Uloženie sypatiny na skládky do 100 m ³	10,40	m ³	0,20 €
6		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - Skládka TKO (uviesť miesto uloženia:)	20,80	t	2,00 €
7		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	451,00	m ²	0,41 €
5 - KOMUNIKÁCIE					
8		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vltčnením a zhutnením po zhutnení v priemere hr. 50 mm - štrkodiva tr.:0/16	451,00	m ²	2,00 €
9		Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.1., po zhutnení hr.50 mm	451,00	m ²	9,80 €
10		Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m ²	451,00	m ²	0,50 €
11		Betón asfaltový modifik. APOLL-OBITom po zhutnení III.tr. lôžkový (AB1), hr. 50mm	451,00	m ²	11,00 €

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

		1,00	ks	55,27
12	Výšková úprava poklopov jestvujúcich podzemných sietí (vadavod, sl. plynovod ...) do úrovne nivelety MK			
13	Rezanie asiflobetónového krytu vozovky hr. do 100 mm	2,00	m	3,50
14	Porealizačné geodetické zameranie	451,00	m2	0,50
15	Presun hrdel pre komunikácie	126,28	l	0,96

V Gemerskej Polome dňa . 15. .03. 2016

Objednávateľ:
Ing. Miroslav Michalka
starosta obce

V Košiciach dňa 01.03.2016

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančíšin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

Dobjedávateľ : Obec Gemerská Poloma

Stavba : Gemerská Poloma - kanalizácia I.a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojk

Dobjekt : Kanalizačná sieť

Časť : 17 - stoka A - cesta k ČOV

Vypracoval: Šingovská D.

Dátum: 1.2.2016

PRÍLOHA C.2.2 FORMULÁR SPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Por. číslo	Kód ceníka	Špecifikácia položky - práce, materiál	Množstvo, výmera	Merná jednotka	Jednotková cena (EUR)
------------	------------	--	------------------	----------------	-----------------------

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1		Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu akýmkoľvek spôsobom, v ploche do 500 m ² , hr. 100 mm	201,00	m ²	1,00 €
2		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	6,70	m ³	4,00 €
3		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každý ďalší a zaťažený 1000 m	93,80	m ³	0,90 €
4		Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	6,70	m ³	10,00 €
5		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	6,70	m ³	0,20 €
6		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - Skládka TKO (uviesť miesto uloženia:)	13,40	t	2,00 €
7		Úprava plánie v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	236,00	m ²	0,41 €

5 - KOMUNIKÁCIE

8		Podklad alebo podéyp zo štrkopiesku s rozpresúrením, vlhčením a zhutnením po zhutnení v priemernej hr. 50 mm - štrkodiva fr.:0/16	236,00	m ²	2,00 €
9		Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozpresúrením a zhutnením tr.1., po zhutnení hr.50 mm	236,00	m ²	9,80 €
10		Príliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m ²	236,00	m ²	0,50 €
11		Batón asfaltový modifik. APOLLOBI Tom po zhutnení III.tr. lôžkový (ABL) hr. 50mm	236,00	m ²	11,00 €

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
12	Výšková úprava pokloпов jestvujúcich podzemných sietí (vodovod, stl. plynovod) do úrovne nivaloty MK	1,00	ks			55,27
13	Rezanie asfaltbetónového krytu vozovky hr. do 100 mm	2,00	m			3,50
14	Porizáciačné geodetické zameranie	236,00	m ²			0,50
15	Presun hmot. pre komunikácie	66,080	t			0,96

V Gemerskej Polome dňa . . 15 .-03- 2016

Objednávateľ:
Ing. Miroslav Michalka
starosta obce

V Košiciach dňa 01.03.2016

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Dancišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

...

Vypracoval:

Objedávateľ : Obec Gemerská Poloma
 Stavba : Gemerská Poloma - kanalizácia I.a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojok

Objekt : Kanalizačná sieť

Dátum: 1.2.2016

Časť : 18 - I.stavba, dopl.dom. Kanalizačných prípojok

PRÍLOHA Č.2.2 FORMULÁR SPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Por. číslo	Kód centrika	Špecifikácia položky - práce, materiál	Množstvo, výmera	Merná jednotka	Jednotková cena (EUR)
1 - ZEMINÉ PRÁČE					
1		Odstranenie podkladov alebo krytov z kameňova dŕv. hr. do 30cm	345,00	m2	13,60 €
2		Odstranenie podkladov alebo krytov betónu prosť. hr. do 15 cm	345,00	m2	15,50 €
3		Odstranenie podkladu alebo krytov živýchých hr. do 10cm	345,00	m2	4,82 €
4		Príplatok za sťaženie výkopávky v blízkosti podzem. vedenia	175,00	m3	12,40 €
5		Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4. nad 100. do 1000 m3	680,30	m3	15,62 €
6		Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	680,30	m3	1,78 €
7		Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 250 mm, tr. 4	6,10	m	188,49 €
8		Zholovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	1 320,70	m2	3,11 €
9		Odstranenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	1 320,70	m2	0,60 €
10		Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m			
11		Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	680,30	m3	2,35 €
			680,30	m3	3,53 €
12		Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	680,30	m3	2,14 €
13		Uloženie sypatiny na skládku	189,00	m3	0,71 €
14		Zásyp zhuťnený zárezov pre podzemné vedenie	491,30	m3	2,60 €
15		Obsyp potrubia bez prechodenia sypatiny	146,10	m3	10,81 €
16		Kamerivo ťažené dŕobné frakcia 0-4 UBII	146,10	m3	23,62 €

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

17	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	42,90	m ³	40,23
----	---	-------	----------------	-------

5 - KOMUNIKÁCIE

18	Podklad z kameniva hr.do 30cm (štrkodrva)	345,00	m ²	12,40
19	Podklad z prostého betónu tr C16/20 hr.15cm	345,00	m ²	12,90
20	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení III.št. ľežkový (ABL) hr. 100mm	345,00	m ²	22,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA

21	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	475,90	m	0,62
22	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. Krúžkami	145,20	m	0,63 €
23	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. Krúžkami	8,80	m	0,84 €
24	Chránička potrubia	6,10	m	9,27 €
25	Montáž tvaroviek odboč. na potrubie z kanal. rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	1,00	ks	2,47 €
26	Montáž tvaroviek jednoos. na potrubie z kanal. rúr z PVC v otvor. výkope DN 200 a DN150	30,00	ks	1,54 €
27	Rúra PVC kanalizačná hrdlová DN150mm dl.5000mm	104,03	ks	29,98 €
28	Rúra PVC kanalizačná hrdlová DN200mm dl.5000mm	31,74	ks	45,92 €
29	Rúra PVC kanalizačná hrdlová DN300mm dl.5000mm	1,92	ks	123
30	Odbočky kanalizačné PVC d160/160 mm	1,00	ks	8,77 €
31	Odbočka kanalizačná PVC d 315/315mm	1,00	ks	110,66 €
32	Odbočka kanalizačná PVC d315/160 mm	22,00	ks	63,32 €
33	Odbočka kanalizačná PVC d315/200 mm	4,00	ks	52,46 €
34	Koleno kanalizačné PVC - 160x30st.	8,00	ks	3,70 €
35	Koleno kanalizačné PVC - 160x60st.	19,00	ks	5,10 €
36	Koleno kanalizačné PVC - 200x30st.	2,00	ks	7,55 €

37	Koleno kanalizačné PVC - 200x60st.	1,00	ks	9,35 €
38	Koleno kanalizačné PVC - 315x30st.	1,00	ks	23,00 €
39	Kanalizačná šachta plástova DN400mm (dno, rúra šachtová, poklop)	29,00	ks	109,00 €
40	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	27,00	ks	3,16 €
41	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubie z kanalizačných rúr z PVC DN 300	28,00	ks	10,75 €
42	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	621,10	m	1,93 €
43	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	8,80	m	2,17 €
44	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 150,200, hl. 1300 do 2000 mm	29,00	ks	29,57 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
45	Rezanie asfaltového krytu hr. 100mm		m	
46	Porealizačné geodetické zameranie	629,90	m2	2,50 €
47	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre potrubie z rúr plástových alebo sklolaminátových	327,377	t	18,78 €

V Gemerskej Polome dňa **15.03.2016**

V Košiciach dňa 01.03.2016

Objednávateľ:

Ing. Miroslav Michalka
starosta obce

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podprádseda predstavenstva

Ing. Juraj Dancišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

Objedávateľ : Obec Gemerská Poloma

Stavba : Gemerská Poloma - kanalizácia I.a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojk

Objekt : Kanalizačná sieť

Časť : 19 - II.stavba, dopl.dom. kanalizačných prípojk

Vypracoval:

Dátum: 1.2.2016

PRÍLOHA Č.2.2 FORMULÁR SPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Por. číslo	Kód cenníka	Špecifikácia položky - práce, materiál	Množstvo, výmera	Merná jednotka	Jednotková cena (EUR)
------------	-------------	--	------------------	----------------	-----------------------

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1		Odstranenie podkladov alebo krytov z kameňova dŕv hr.do 30cm	160,00	m2	13,60 €
2		Odstranenie podkladov alebo krytov betónu prost. hr do 15 cm	160,00	m2	15,50 €
3		Odstranenie podkladu alebo krytov živýchých hr do 10cm	160,00	m2	4,82 €
4		Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	134,50	m3	12,40 €
5		Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	538,04	m3	15,62 €
6		Príplatok za teplosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	538,04	m3	1,78 €
7		Zholovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	530,64	m2	3,11 €
8		Odstranenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	530,64	m2	0,60 €
9		Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	530,64	m3	2,95 €
10		Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	530,64	m3	3,53 €
11		Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	530,64	m3	2,14 €
12		Uloženie sypaniny na skládku	161,57	m3	0,71 €
13		Zásyp zhuťnený zárezov pre podzemné vedenie	376,96	m3	2,60 €
14		Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	120,81	m3	10,81 €
15		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBI	120,81	m3	23,82 €

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

16	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	40,27	m3	40,23
5 - KOMUNIKÁCIE				
17	Podklad z kameniva hr.do 30cm (štrkodiva)	160,00	m2	12,40
18	Podklad z prostého betónu tr C16/20 hr.15cm	160,00	m2	12,80
19	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení III.tr. lôžkový (ABL) hr. 100mm	160,00	m2	22,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA				
20	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových DN40	141,00	m	0,12
21	Rúra tlaková PN 10 DN40	141,00	m	3,92
22	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	72,00	m	0,52
23	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	192,50	m	0,63 €
24	Montáž tvaroviek odboč. na potrubie z kanal. rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	5,00	ks	2,47 €
25	Montáž tvaroviek jednoos. na potrubie z kanal. rúr z PVC v otvor. výkope DN 200 a DN150	10,00	ks	1,54 €
26	Rúra PVC kanalizačná hrdlová DN150mm dl.5000mm	15,74	ks	29,98 €
27	Rúra PVC kanalizačná hrdlová DN200mm dl.5000mm	42,08	ks	45,92 €
28	Odbočky kanalizačné PVC d200/160 mm	4,00	ks	10,00 €
29	Odbočka kanalizačná PVC d 200/200mm	1,00	ks	11,60 €
30	Odbočka kanalizačná PVC d315/160 mm	3,00	ks	63,32 €
31	Koleno kanalizačné PVC - 160x30st.	5,00	ks	3,70 €
32	Koleno kanalizačné PVC - 160x60st.	3,00	ks	5,10 €
33	Koleno kanalizačné PVC - 200x30st.	1,00	ks	7,55 €
34	Koleno kanalizačné PVC - 200x45st.	2,00	ks	8,10 €
35	Kanalizačná šachta plástova DN400mm (dno, rúra šachtová, poklop)	12,00	ks	109,00 €

36	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	3,00	ks	3,16 €
37	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubie z kanalizačných rúr z PVC DN 300	4,00	ks	10,75 €
38	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	264,50	m	1,93 €
39	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 80	141,00	m	0,45 €
40	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 150,200, hl. 1300 do 2000 mm	29,00	ks	29,57 €
41	Uloženie výstražná PVC fólia hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	141,00	m	0,37 €
42	Signalizačný vodič CE 4mm, sPE izolácia Cu jadrom	141,00	m	0,40 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
45	Rezanie asfaltového krytu hr. 100mm		m	
46	Porealizačné geodetické zamerania	405,50	m2	2,50 €
47	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových	293,884	l	18,78 €

V Gemerskej Polome dňa... 15.03.2016

V Košiciach dňa 01.03.2016

Objednávateľ:

Ing. Miroslav Michalka
starosta obce

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančíšin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

Vypracoval:

Objemávateľ : Obec Gemerská Poloma
 Stavba : Gemerská Poloma - kanalizácia I.a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojkov
 Objekt : Kanalizačná sieť
 Časť : 20 - II.stavba, dopl.dom. kanalizačných prípojkov - čerpace stanice (šachty)

Dátum: 1.2.2016

PRÍLOHA C.2.2 FORMULÁR SPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Špecifikácia položky - práce, materiál

Por. číslo	Kód ceníka	Množstvo, výmera	Merná jednotka	Jednotková cena (EUR)
------------	------------	------------------	----------------	-----------------------

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1		Prípatok za lepvosť horniny tr.4	7,00 m3	3,06 €
2		Hĺbenie šacht v horn. tr.4 ručné do 2,5 m ² pôdorys. Ploch	7,00 m3	50,66 €
3		Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	40,00 m ²	2,54 €
4		Odsíranie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	40,00 m ²	0,78 €
5		Zvislé premiesnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,6 m	7,00 m3	2,95 €
6		Vodorovné premiesnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	7,00 m3	3,53 €
7		Nakladanie výkopku nad 100 m ³ v horn. tr. 1-4	7,00 m3	2,14 €
8		Uloženie sypaniny na skládku	7,00 m3	0,71 €

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

9		Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	0,75 m3	40,23
10		Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope	1,00 m3	93,03

8 - RÚROVÉ VEDENIA

11		Čerpacia stanica (šachta) s vystrojením -montáž, dodávka	2,00 ks	10 500,00
12		Prípojka NN k CS1 - komplet	1,00 m	4 800,00

13	Prípojka NN k CS2 - komplet	1,00	m	4 800,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
14	Porealizabné geodetické zameranie	2,00	m	200,00 €
15	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových	3,782	t	18,78 €

V Gemerskej Polome dňa... **15.03.2016**

Objednávateľ:

Ing. Miroslav Michalka
starosta obce

V Košiciach dňa 01.03.2016

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a nadržsedá predstavenstva

Ing. Juraj Dančišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva